

附框公司 芜湖创佳工贸企业 塑木附框公司

产品名称	附框公司 芜湖创佳工贸企业 塑木附框公司
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

铝模板安装附框的安全措施

安装附框的安全措施：次安装利用塔吊在专人指挥下进行吊运，堆放现场要整齐有序平放，无可靠措施不得立放。后续楼层由两名专业施工人员在传递口进行模板传递，传递时周边不得站人。环保措施：为提高铝模板的周转使用率和使用效果，将下层已拆并清理干净模板按区域和顺序上传摆放稳当，如重叠堆放，应板面朝上，方便涂刷脱模剂，然后并保证每块模板涂刷适量的脱模剂。施工任务完成，即安排塔吊进行起吊、装车工作，运输至规定地点（固定仓库堆场或者铝模加工厂周转使用）。

门窗副框的做法:砌体墙设

门窗副框的做法：砌体墙设企口时，洞口周边现浇C20 细石混凝土过梁、下带（窗台板）、左右边框，附框公司，并做成内高外低企口形状；过梁断面及配筋由设计确定，但梁高不得小于120mm，主筋不得少于4 12，箍筋为 6@200；窗台板亦应做成企口形状，其断面尺寸与配筋做法同上，厚度120mm
不包括企口；边框宽与墙厚相同，厚度（不包括企口）不小于150mm；内配2 10

竖向钢筋及 6@250 箍筋，塑木节能附框公司，边框与墙之间必须设置双肢 8@500 连接钢筋，连接钢筋伸入墙内长度不小于500mm。施工顺序应为：先砌墙到窗台板下部浇筑下带混凝土 砌墙至过梁下部 浇筑左右边框和过梁混凝土；当墙体为混凝土墙时，企口必须与混凝土墙同时浇筑；根据企口的厚度和宽度应考虑在企口内配置1到2根 8 通长钢筋和分布筋；

门窗附框生产标准：《居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》（DGJ32/J157-2013）实施以来，标准化附框在我省居住建筑上得到了广泛使用，取代了传统的湿法安装，提高了建筑外窗的标准化水平和建筑节能效果。但在附框生产和使用中出现了许多新问题，如产品材质杂乱、截面腔形不一导致附框产品质量不能保证，木塑附框公司，设计及施工安装验收由于没有明确的规定导致附框不合理选用、不合理安装现象时有发生。为了使标准化附框干法安装健康发展，塑木附框公司，推进标准化外窗系统的顺利发展，根据一年多来的标准化附框应用的经验和存在问题，遵循科学性、实用性和可操作性的原则，在广泛进行了调查研究基础上编制了本导则。本导则对标准化附框的型材材料、型材构造，应用设计、安装以及质量控制等进行了规范，以起到正确指导标准化附框生产、设计、安装和验收的作用。

附框公司- 芜湖创佳工贸企业-塑木附框公司由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖创佳工贸——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号，联系人：胡经理。