

# 挖机工程评估 梅州挖机工程 东莞臻诚

产品名称	挖机工程评估 梅州挖机工程 东莞臻诚
公司名称	东莞市臻诚建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道洋杞坑四巷9号101房
联系电话	19967134016 19967134016

## 产品详情

破桩头施工规范要求 破桩头施工规范要求：破坏桩头、打桩时，桩头的标高要比设计桩头的标高高0.8~1.0m，以确保桩头的混凝土强度。但是，高于桩头设计高程的桩头部分在后续工序施工时必须清除。

混凝土表面的硬度必须达到一定的条件，才能劈开桩。

另外，不能使用软破和等方法。环切时，不能损伤钢筋。打破后，桩顶部分保持微凸。

3、破坏桩头时，挖机工程中心，要做好钢筋保护措施，不得弯曲桩头钢筋。

4、劈完桩后，桩尖不能留混凝土。挖机工程

建筑施工时，底下都需要进行破桩头的步骤，才能保证建筑的安全性。那么，桩基破桩头规范要求有哪些?一起来看看。桩基破桩头规范要求有哪些1、混凝土表面的硬度要达到标准才能破除桩头，挖机工程评估，而且不能用软破和等方法。2、环切时不能伤到钢筋，破除后桩顶处要微凸。3、破桩头时，要做好钢筋的保护措施，不能弯折桩头的钢筋。4、破除桩头后，桩顶不能余留混凝土。挖机工程地下施工，灌入混凝土时难以观察到混凝土的灌入位置，梅州挖机工程，精密度操纵操纵，为了防止桩顶高度不及时，因此故意超过一点儿，尤其是对沉管灌注桩、钻孔灌注桩、冲孔桩等，这超过的也是需要去除；也有便是砼现浇混凝土桩帽中桩帽部分在所难免落入土壤等残渣。因而规范要求砼桩施工时桩帽标高过标高500mm，此部分桩帽由人工服务去除以保证桩身抗拉强度。挖机工程 挖机工程评估-梅州挖机工程-东莞臻诚由东莞市臻诚建筑工程有限公司提供。“ 拆迁,绳锯切割,挖机,炮机,支撑梁切割,别墅改建 ” 选择东莞市臻诚建筑工程有限公司，公司位于：东莞市东城街道洋杞坑四巷9号101房，多年来，臻诚坚持为客户提供好的服务，联系人：秦生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。臻诚期待成为您的长期合作伙伴！