

# 高空作业卸料平台 雷霆机械工地卸料平台

产品名称	高空作业卸料平台 雷霆机械工地卸料平台
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

固定式装卸服务平台：是完成货物迅速装卸的辅助机器设备，它的高度调整作用使货车与仓库的货台中间搭起一座公路桥梁，高空作业卸料平台，电动叉车等运输车经过它能立即驶进货车内部开展货物的大批量装卸，仅需1人工作，就可以完成货物的迅速装卸。固定式液压登车桥是公司降低很多劳动力，提升工作效能，获得更高经济收益的梦想工具。机械装卸服务平台：尤其的均衡系统软件保证舒张压全过程稳定连贯性。重负载陡坡操纵设备包含九齿制转瓜及其业界比较靠谱的棘蜗杆系统。能够在停电状况下仍一切正常工作中。维修保养规定相对性稍高。

### 防治措施

- 1、悬挑式物料钢平台的制作、安装应编制专项施工方案，并应进行设计计算。
- 2、悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，应设置在建筑结构上。
- 3、斜拉杆或钢丝绳应按规范要求平台两侧各设置前后两道。
- 4、钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆，并应在平台明显处设置荷载限定标牌。
- 5、钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。

6、在平台明显处设置荷载限定标牌。

7、钢丝绳拉紧，钢丝绳规范连接。

8、主要是悬挑式物料钢平台处预理工字钢，等悬挑式物料钢平台上移以后，再固定预埋处的工字钢，补上外架立杆。

落地式卸料平台一般是不用论证的，架设完成后安排有关工作人员完成工程验收就可以交付使用。但如果是极高（6米之上）过重（2t之上）的落地式卸料平台，就必须历经论证了。落地式卸料平台安装要考虑下述标准：1.卸料平台的制造应由焊工开展。2.所规定的焊缝不可有开焊、漏焊、焊缝应圆润。3.服务平台上的木板应满铺，并且用8镀锌铁丝绑牢。4.防护栏杆的高度不可小于1.5米，且里侧应立挂密目网安全防护网。

高空作业卸料平台-雷霆机械工地卸料平台由邢台雷霆机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。邢台雷霆机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为堆垛搬运机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!