

# 苏州打井钻井施工队-打井速度快-设备先进

产品名称	苏州打井钻井施工队-打井速度快-设备先进
公司名称	通泉钻井工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪都有经营部
联系电话	13145078858 13140875788

## 产品详情

首先：要做地质勘探，分析该地区是否有地热资源，然后分析该地区是否具备打井的条件，有些地质疏松会造成塌方，有的地质非常硬，给钻井带来困难；

其次：要找具备资质的钻井施工队，施工队工作人员的经验，所使用的钻井设备以及防护设备等都要考虑；

再次：地热井的用途，用在什么地方什么场合都要分析和安排好。

后：安排日程，从项目可行性报告-施工许可证-施工-竣工-竣工验收-交付使用等的日程安排；

总体费用的估算等。

### 地热井施工工艺流程

， 钻孔阶段：平整场地、井口确认与开挖、基础施工—钻井设备安装—钻井液和其他消耗材料准备—试钻。

第二， 钻探阶段：开表层套管段的施工、测井下管、固井—开技术套管井段施工、测井下管、固井—开取水目的层井段施工、测井。

第三， 完井阶段：换浆冲孔—化学药剂、空压机联合洗井—酸化、二氧化碳、压风机联合洗井—水泵抽水洗井。

第四， 水平理管：水平管开挖、清沟、沟内铺沙、水平管施工、管沟回填、土回填后淋湿夯实、管沟回填后地面平整、沟浆及剩余土方外运、检查井砌筑防水砂浆及井内分集水器安装和管道连接、水平干管自检查井接至机房、成品保护

第五， 打压保压

第六，竣工验收

第七，撤场