

门窗附框生产厂家 芜湖创佳工贸厂商 淮南门窗附框

产品名称	门窗附框生产厂家 芜湖创佳工贸厂商 淮南门窗附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

安装防水副框的施工要求

安装防水副框的施工要求：1、抹灰前基体质量控制1) 基体表面处理符合要求。基体表面在粉刷前应先浇水湿润，分层粉刷2) 抹灰前应由专人负责对施工洞、脚手眼等后填洞口进行补砌。外墙等防水墙面的洞口应采用防水微膨砂浆分次堵砌，淮南门窗附框，迎水面表面采用1：3防水砂浆粉刷，并及时办理专项隐蔽验收手续3) 墙面预埋管线要固定牢固，在粉刷前，应加贴钢丝网片等抗裂措施4) 基层表面宜采取毛化处理或刷界面剂等措施。粉刷或刷界面剂前基体表面清理干净并润湿处理

门窗副框的做法:砌体墙设

门窗副框的做法：砌体墙设企口时，洞口周边现浇C20 细石混凝土过梁、下带（窗台板）、左右边框，并做成内高外低企口形状；过梁断面及配筋由设计确定，但梁高不得小于120mm，主筋不得少于4 12，箍筋为 6@200；窗台板亦应做成企口形状，其断面尺寸与配筋做法同上，厚度120mm

不包括企口；边框宽与墙厚相同，厚度（不包括企口）不小于150mm；内配2 10 竖向钢筋及 6@250 箍筋，边框与墙之间必须设置双肢 8@500

连接钢筋，门窗附框生产厂家，连接钢筋伸入墙内长度不小于500mm。施工顺序应为：先砌墙到窗台板下部 浇筑下带混凝土 砌墙至过梁下部 浇筑左右边框和过梁混凝土；当墙体为混凝土墙时，企口必须与混凝土墙同时浇筑；根据企口的厚度和宽度应考虑在企口内配置1到2根 8 通长钢筋和分布筋；

建筑防水施工常见问题及解决办法：地下室预埋件部位产生渗水。原因分析：预埋件过密，门窗附框厂，埋件周围混凝土振捣不密实；在混凝土终凝前碰撞预埋件，使预埋件松动；预埋件铁脚过长，穿透混凝土层，门窗附框价格，又没按规定焊好止水环；预埋管道自身有裂缝等。预控措施或方法：预埋件应有固定措施，预埋件密集处应有施工技术措施，预埋件铁脚应按规定焊好止水环。地下室的管线应尽量设计在地下水位以上，穿墙管道一律设置止水套管，管道与套管采用柔性连接。

门窗附框生产厂家- 芜湖创佳工贸厂商-淮南门窗附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司位于芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖创佳工贸在塑胶地板中享有良好的声誉。芜湖创佳工贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖创佳工贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。