

随州玻璃钢一体化污水提升泵站 巨丰

产品名称	随州玻璃钢一体化污水提升泵站 巨丰
公司名称	武汉巨丰华中市政设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号
联系电话	13545360813 13545360813

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉巨丰华中市政设备有限公司

一体化预制泵站的调试前应进行下列检查：

- 1 设置、安装是否正确；
- 2 可能产生真空的管路，真空破坏阀应有足够的过流面积，动作应准确可靠；
- 3 进、出水管路上的阀应完全开启，其它装置均应处于正常工作状态。

机电设备安装、调试必需的供电电源的容量、电压等级、电气保护装置应满足所安装的机电设备的要求。

泵站调试按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

一体化预制泵站平面布置应符合下列规定：

- 1 潜水自耦式安装的水泵，其平面布置可不考虑水泵维修空间，只满足水泵安装和水力流态要求；

2 干式安装的水泵，平面布置应需考虑水泵安装和水泵吸水管流态要求；

3 水泵配套风冷电机时，泵站平面布置还应满足水泵的散热要求；

4 模块化湿井泵站平面尺寸和布置应满足水泵和格栅等主要设备安装、提升和日常运行要求；

一体化预制泵站是提升污水，雨水，玻璃钢一体化污水提升泵站，饮用水，废水的提升装备

一体化预制泵站的自动耦合系统：潜水泵与固定管道之间接口快装系统叫自动耦合系统。

一体化预制泵站进入施工现场或其它的相应的地点落地并完成开箱验收、交接处理，交付临时保管的过程。

顶盖应由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成。盖板材料可由玻璃钢或铝合金等轻质材料制成。

随州玻璃钢一体化污水提升泵站-巨丰(推荐商家)由武汉巨丰华中市政设备有限公司提供。武汉巨丰华中市政设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。巨丰——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号，联系人：祁总。