

伸缩缝止水带更换安装 云南思茅伸缩缝橡胶条更换 施工队 众拓路桥

产品名称	伸缩缝止水带更换安装 云南思茅伸缩缝橡胶条更换 施工队 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、安装后的伸缩缝缝面必须平整，纵横的坡度符合设计要求，并与两侧沥青砼路面平顺衔接。4、严禁将伸缩缝边梁直接与砼中预埋钢筋施焊连接。5、安装前必须对伸缩缝妥善存放，不得有变形和污染。6、施工中严禁将空压机、发电机等动力设备直接置于路面上，所有机械必须采取有效措施防止漏油污染路面。

2、橡胶条夏天高温后变宽，其残余变形较大，橡胶板松弛，车辆经过时起伏变形大，造成行车颠簸；而且由于拍击现象橡胶板加速损坏；3、橡胶板用螺栓固定一段时间后，螺栓松弛橡胶板上插孔变大也造成橡胶板松弛从而影响使用。

可适用于旧桥更换，又可供新桥修建时选用。作为桥梁伸缩缝的配套产品，桥梁伸缩缝胶条的作用也是很重要的，为了防止桥梁伸缩缝被渗透，从而造成桥梁伸缩缝，胶条的也一定要保证，那么桥梁伸缩缝胶条如何安装呢。

钢板上用沥青砼整体铺装层代替沥青胶泥和桥面砼铺装层，避免了I型的绝大部分病害，而且大大简化了施工工序。在徐连一级公路们广泛采用II型U形镀锌铁皮伸缩缝，在不同的路段不同的桥梁上使用寿命截然不同，有的通车近七年丝毫无损，有的通车不到一年就坏了。

2.6伸缩缝分幅施工焊接如采取不中断交通,封闭部分车道进行施工的作业,在达到期开放交通后,封闭剩下的损坏伸缩缝车道,施工工序同上,伸缩装置现场安装就位后须现场组装,先将两段伸缩缝上平面置于同一水平面上进行对接。

在位移箱边梁的两侧都要焊接钢筋，同时，还可在预埋钢筋上焊接伸缩缝的锚固装置，以此达到伸缩缝

不发生的目的。与此同时施工人员在植筋时每两个之间的间距要以桥梁中心线作为，另外要依据伸缩缝移位箱毛之间的间距作为布置的尺寸。