

# 天津渗水砖厂 玉田县长旺建材

产品名称	天津渗水砖厂 玉田县长旺建材
公司名称	玉田县长旺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市玉田县孤树镇孤树村
联系电话	13602082774

## 产品详情

### 水泥砖的技术操作:

- 1、混料时刻：混料时刻长就能混均匀。干混料20分钟比10分钟的强度进步15—23%;湿混料时刻以物料不结块为宜。混合好的料寄存时刻以2小时摆布为宜，时刻太长或太短，天津渗水砖厂，都会下降砖的抗压强度。
- 2、成型压力：粘土水泥砖成型时的压力，以每平方厘米500公斤Z佳。在此压力下，其成品抗压强度高，耐水性能好。压力太低，不易压实。
- 3、维护条件：粘土水泥砖一般使用太阳能维护。日晒天然维护7天龄期的强度，相当于28天龄期强度的67—90%;28天龄期强度为一个季度龄期强度的80—95%。故如维护场所小，粘土水泥砖天然维护7天后就可出厂。

不开裂，固定性。用烧结多孔砖做外墙时，不需要再采用任何的防裂、加固措施，可以直接抹灰，这就大大降低了工程成本，而且能保证后期墙皮不起鼓、不裂缝。环保性好，它以固体废弃物和一些江河湖淤泥为原材料，没有使用化学添加物，不仅安全环保，还充分利用了废弃物，极大限度的提高了它们的使用率。隔音效果和保温效果都很好，多孔构造可以分散室内外音波，减少噪音，并且为室外的冷空气进入室内设置了多重阻碍，使得保

温效果好。

水泥砖砌筑的施工要点有哪些呢？轻质砂加气混凝土砌块的型号、规格、体积密度级别和强度、导热性能、耐火时间等级必须符合设计要求，砌块尺寸允许偏差和外观质量应符合产品合格标准的规定，有产品出厂合格证明。并要求在厂内的养护龄期不宜少于28天。砌块的强度等级必须符合设计要求。垛上应有标志，垛间留适当的通道。堆置高度不宜超过1.6m。装卸时，严禁翻斗车和随意抛掷。砌块砌筑必须使用与砌块材料相匹配的粘结剂，并有产品出厂合格证。见证取样进行复验。堆放小砌块场地应平整，并便于排水。不同规格型号的小砌块应分别堆放。

天津渗水砖厂-玉田县长旺建材(在线咨询)由玉田县长旺建材有限公司提供。天津渗水砖厂-玉田县长旺建材(在线咨询)是玉田县长旺建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜经理。