

# 消防排烟施工 鑫隆科技 舟山消防排烟

产品名称	消防排烟施工 鑫隆科技 舟山消防排烟
公司名称	杭州鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁启辉路6号
联系电话	13357166968

## 产品详情

### 风管及部件的安装

风管及配件可拆卸的接口及调节阀门不得装设在墙内或楼板内。风管及配件安装前应清除内外杂物及污物并保持清洁。

靠墙或靠柱安装的水平、垂直风管宜采用悬臂支架或斜撑支架。不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架，垂直风管应采用抱箍支架，风管 $b > 800\text{mm}$ 应加双螺帽。并在转角处、顶端、末端设置防晃支架，支架不得设置在风口、阀门、检查孔及自控机构处。吊架不宜直接固定在法兰片上。

矩形风管抱箍支架应紧贴风管。如保温风管，应留有保温厚度浸沥青的木块风管吊架应平直、螺纹应光洁、吊杆拼接可采用焊接。长度不应少于吊杆直径的六倍，并应在两侧焊接。

施工质量控制管理把我以下几点：

采用的风管制作板材和法兰制作型材要符合规范和设计要求；

风管制作及部件制作的工艺质量要符合要求；

成品管的保护工作；

风管接头部位不得装设在墙内或楼板内，与风管连接的风阀部件要有单独支撑固定；

风管连接口要严密，法兰不能错位安装，插条式连接要牢固严密；

安装后的风管布局要美观，支架、风管不能有倾斜现象；

安装工程与土建工程一样，其工程费用也是由直接工程费、间接费、利润、税金等四部分组成。有些地区还包括劳动保险费、特殊费和定额编制管理费等。

直接工程费由定额直接费、其他直接费、现场经费组成。

间接费由企业管理费、财务费用、其他费用组成。

利润是指按规定应计人安装工程造价的利润。

税金是指国家规定的应计人安装工程造价的营业税、城市维护建设税及教育费附加。

劳动保险费分为已纳人行业统筹和未纳人行业统筹两类。

特殊费，是指按照有关边疆政策所发生的边疆津贴、知识分子补贴这两项费用。特殊费以独立费形式单独计列。

定额编制管理费是指按规定支付工程造价(定额)管理部门的定额编制管理费及劳动定额管理部门的定额测定费，以及按有权部门规定支付的上级管理费。它是由间接费中分离出来，以独立费形式单独计列。

工程类别均以单位工程划分，一个单位工程确定一个等级类别。

单位工程中有多钟类型的工程内容同时安装，均按主体设备或主要部分来确定等级类别。

建筑安装是指与建筑工程相配套的附属设备，如动力、照明、弱电、给排水、消防、喷淋、采暖、煤气、通风、空调等安装工程。

简单通用机械设备，是指只承担仅有泵、风机、电动葫芦等的单位工程。

(统一安装定额)中第三、四、五、七册，其费用定额按国家部门的规定执行。

单独零星项目:如七下水道、瞪气管道、煤气管道、电气线缆敬设等工程.均按 类标准执行.

电缆敷设(厂区内或建筑物附近)等按工业安装工程 类标准执行，

建筑物加层扩建的建筑安装工程按建筑工程划分的工程类别确定其安装工程类别。

1.风管应尽可能按直线布置。这一条要求对任何风管系统的布置都是的准则。直线布置的风管系统，在运行能耗和初投资两方面都是的。从节能的观点分析，空气总是"希望"走直线，这将减少能耗。从费用的观点分析，直管段的费用比各种弯头等管件要少很多。所以，当布置一个风管系统的平面走向时，消防排烟价格，应力图将拐弯的数员减至少。2.采用标准长度的直线管段，将各种变径管和接头的数量减至少。直的、标准长度的风管造价相对便宜，因为它们的加工费低，标准长度的直风管，可按标准宽度的钢板卷材在自动生产线上制作。而任何段非标准长度的矩形风管，从技术上说，都可当作配件，因为它们不可能用标准卷材做成。螺旋圆形风管实际上可做成任意长度。椭圆形风管的标准长度则完全取决于金属加工厂的加工标准。有的设计者总是认为，在一个风管系统平面设计中，频繁地减小风管断面尺寸，舟山消防排烟，似乎就可以减少一次投资。其实不然。3.只要安装空间范围允许，就建议采用螺旋圆风管。圆形风管允许采用较高的风速。据美国采暖、制冷与空调工程师协会推荐，消防排烟施工，一个中型变风量空调系统，其风速可达20m/s，而一个大型变风量宁调系统，其风速则可高达30m/S。对矩形风管的允许风速则一般都较低，风速过高容易引起扁平风管壁的共振而产生噪声，特别是会产生低频噪声并传至室内。采用圆形风管和较高的送风速度，将可显著地节省投资。以实验室家具、实验室通风与废气处理、实验室净化、气路系统、家具为产品；

消防排烟施工-鑫隆科技-舟山消防排烟由杭州鑫隆科技有限公司提供。“通风设备,通风管道,不锈钢风管”选择杭州鑫隆科技有限公司，公司位于：海宁启辉路6号，多年来，鑫隆科技坚持为客户提供好的服务，联系人：郭先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫隆科技期待成为您的长期合作伙伴！