

爱默生建筑 井道式施工电梯 甘肃电梯

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 爱默生建筑 井道式施工电梯 甘肃电梯 |
| 公司名称 | 上海爱默生建筑科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢 |
| 联系电话 | 17706138588 17706138588 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

爱默生井道施工升降机

1、曳引机，曳引机是驱动施工升降机的吊笼和对重装置作上、下运动的动力装置。为减小曳引机运行噪声和提高平稳性，甘肃电梯，采用蜗轮副作减速传动装置，采用变频电机。

2、吊笼，曳引式建筑电梯，吊笼由吊笼架和围壁两大部分组成。吊笼架由上梁、立柱、下梁组成，井道内施工电梯，吊笼架及围壁其外形尺寸都可调，以适用于不同井道，且分为封闭和半封闭两种。对重装置，对重是钢丝绳曳引式施工升降机赖以正常运行的装置。对重装置位于井道内，通过曳引绳经曳引轮与吊笼连接。在施工升降机运行过程中，对重装置通过对重导靴在对重导轨上滑行，平衡吊笼重量。吊笼门由门扇、地坎等组成。吊笼门由升降机司机人工开闭。

上海爱默生施工升降机

升降机在限位开关及极限开关失灵或被人为误短接的情况下，升降机会直接冲顶发生高空坠落十分危险，而井道施工升降机为非强制性牵引，在运行过程中即便是极限开关及限位开关均人为短接的情况下也不会冲顶，因为吊笼在冲顶前对重会提前蹲底，此时对重端钢丝绳松弛，曳引力不足钢丝绳开始打滑，吊笼无法继续运行；

当升降机发生坠落或行驶时，井道式施工电梯，限速器动作，提拉渐进式安全钳会，将吊笼平稳的制动在导轨上，限速器动作方式有机械和电器双重保护，可靠性****，从而保证了人员及物料的安全。

注意安装可靠的通讯装置

在整个施工过程中为方便高空作业的人员与指挥更好的联系，要注意在变频施工电梯内安装通讯装置，并且在开启操作前要响铃警示。在整个操作过程中施工人员不得离开岗位要随时保持通讯顺畅。

注意施工过程中有异常要立即降至底层

在使用变频施工电梯过程中如发现设备出现异常现象，要立即停机并采取有效的措施使装梯笼降至到层，这样才能降低事故的发生并在排除故障后方可再次运行。

爱默生建筑(图)-井道式施工电梯-甘肃电梯由上海爱默生建筑科技有限公司提供。上海爱默生建筑科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海上海市的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。上海爱默生带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！