

# 塔吊预埋件 玖安钢铁|诚信经营 合肥预埋件

产品名称	塔吊预埋件 玖安钢铁 诚信经营 合肥预埋件
公司名称	合肥玖安钢铁物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县华东建材城F区102幢1室
联系电话	15256256610

## 产品详情

预埋件在每一个建筑施工中都是常见的，工程预埋件，这是一种隐秘的结构，同时对于外部结构的搭建又是的基础和必须的。虽然预埋件占幕墙投资的比例不大，但却是幕墙构件存在的根基，是与主体结构连接的桥梁，发挥着很大的作用，同时也是保护工程安全的关键所在。锚筋至锚板边缘的距离不应小于 $2d$ 和 $40\text{mm}$ 对受拉和受弯预埋件，塔吊预埋件，锚筋的间距 $b$ ， $b_1$ 和锚筋至构件边缘的距离 $c$ ， $c_1$ ，均不应小于 $3d$ 。

埋置地脚螺栓的工作如何进行，埋置的顺序其实是很有讲究的，所以需要有经验的人按照要求来进行。埋置地脚螺栓的工作随着基础钢筋的施工同时进行，交叉进行。埋设前利用模线放出相应的纵横向轴线，与之同时用钢尺在基础钢筋上放出每组地脚螺栓的位置。埋设时首先在基础钢筋上标示的位置平铺上地脚螺栓套板，用线锤测定校正纵横轴线与套板上标出的纵横向轴线标志，并沿着套板周边在钢筋上做上标示。

螺栓是生活中常见的零件，种类也比较多，适用于不同的环境，地脚螺栓也是螺栓中的一种。但是地脚螺栓使用中常常会出现一些不良现象，影响使用效果，钢结构预埋件，中心偏差的处理。螺栓直径小于 $30\text{mm}$ 、中心偏差在 $(10\sim 30)\text{mm}$ 以内时，合肥预埋件，用氧乙炔火焰将螺栓烧红、用大锤打弯后，焊钢板加固，以免螺栓拧紧时又复原位。螺栓直径大于 $30\text{mm}$ ，偏差较大时，可将螺栓切断后，用一块钢板焊在螺栓中间。如螺栓强度不够，可在螺栓的两侧再焊两块钢板加固，加固钢板的长度应为螺栓直径的 $3\sim 4$ 倍。

塔吊预埋件-玖安钢铁|诚信经营-

合肥预埋件由合肥玖安钢铁物资有限公司提供。合肥玖安钢铁物资有限公司是安徽合肥,钢结构的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥玖安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥玖安更加美好的未来。