装配式钢筋桁架楼承板 河北迪美装配式公司

产品名称	装配式钢筋桁架楼承板 河北迪美装配式公司
公司名称	河北迪美装配式建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县工业开发西区
联系电话	13932896079 13932896079

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北迪美装配式建筑有限公司

钢筋桁架楼承板

附加钢筋工程及管线敷设

（1）必须按设计要求设置楼板连接钢筋、支座钢筋及与钢筋桁架垂直方向的钢筋，并应将其与钢筋桁架绑扎采用双丝双扣绑扎牢固。连接钢筋、支座钢筋按设计图纸要求放置。与钢筋桁架垂直方向的钢筋上筋应根据设计图纸放在钢筋桁架上弦钢筋的下面或上面，下筋应放在钢筋桁架下弦钢筋的上面。

（2）钢筋桁架铺设一定面积后，必须及时绑扎连接钢筋、支座钢筋及与钢筋桁架垂直方向的钢筋，确保楼承板连成一个整体。

（3）楼承板开孔处必须按设计要求设洞边加强钢筋及边模，待楼板混凝土达到设计强度拆除模板后，方可切断钢筋桁架的钢筋。如果混凝土泵送管穿过楼板，开洞处必须切断钢筋桁架时，应在洞口两侧切断的钢筋桁架下方设置临时支撑。

（4）由于钢筋桁架的影响，装配式钢筋桁架楼承板，板中管线宜采用PVC电工阻燃电线管。

钢筋桁架楼承板

楼承板堆放

① 装配式钢筋桁架楼承板应遵循相同规格同垛堆放的原则。堆放时两块板正反倒扣为一组，装配式钢筋桁架楼承板厂家，堆放在平整方木上，如图1.6-1所示。

② 装配式钢筋桁架楼承板检验完毕后，应按安装位置以及安装顺序存放，并有明确的标记。

③ 如需打包堆放，应在顶部、底部设置U型撑条，如图1.6-2所示。堆叠高度不超过1.2m，装配式钢筋桁架楼承板报价，且不超过7组。采用铁皮包扎，捆扎点间距不超过两米，每捆不少于两处。如需叠放，应采用缆绳将各捆之间有效连接，装配式钢筋桁架楼承板多少钱，防止倒塌。为防变形，堆放不得超过三层。

存放应考虑起重机的操作范围，以减少二次倒运。

钢筋桁架楼板特点

不设临时支撑时，在混凝土结硬前，楼板的强度和刚度即钢筋桁架的强度和刚度，混凝土结硬是在钢筋桁架模板变形下进行的，所以楼板自重不会使板底混凝土产生拉力，在除楼板自重以外的荷载和楼面活荷载作用下，板底混凝土才产生拉力。这样楼板开裂延迟，楼板的刚度比普通现浇混凝土楼板大。

在使用阶段，钢筋桁架上下弦钢筋与混凝土一起共同工作，此楼板与钢筋混凝土叠合式楼板具有相同的受力性能，虽然受拉钢筋应力超前，但其承载力与普通钢筋混凝土楼板相同。

装配式钢筋桁架楼承板-河北迪美装配式公司由河北迪美装配式建筑有限公司提供。河北迪美装配式建筑有限公司为客户提供“钢结构加工制作,钢筋桁架楼层板,装配式彩钢活动房,彩钢复合板”等业务，公司拥有“河北迪美钢结构”等品牌，专注于机械加工等行业。，在河北省衡水市阜城县工业开发西区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐建。