

嘉峪关采购类标书制作 丰富制标经验 保质保量

产品名称	嘉峪关采购类标书制作 丰富制标经验 保质保量
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	510.00/份
规格参数	品牌名称:狐域咨询 服务类型:工程标/采购标/服务标 交付方式:电子版或纸质版
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询以提供嘉峪关标书代写、嘉峪关项目投资规划、嘉峪关可行性研究报告、嘉峪关项目可行性研究、嘉峪关产业和物流园区规划、嘉峪关商业和旅游地产规划、嘉峪关投资商业计划书服务、嘉峪关立项研究报告、嘉峪关标书制作等业务的综合性咨询公司。狐域咨询拥有广泛的社会资源和丰富强大的专家智库及遍布全国的市场调研，与政府主管部门、行业协会、研究机构 and 高校建立了广泛的业务联系与技术合作，公司专家和实战经验丰富的咨询顾问已经为国内客户提供了上千份卓有成效的优质咨询可研报告服务。

坚持执行安全技术交底措施

分部工程施工前，应由项目安全责任人全体施工人员进行施工安全技术交底，分项工程或每个工种施工前由专职安全员对班组作业人员进行书面的施工安全交底，班组每个人履行签字手续后方可进行作业。

坚持安全教育制度

对新入场的工人进行严格的"三级"安全教育，对应熟知的安全技术操作规程，进行考核，不合格者不能上岗。

经常组织班组学习安全技术操作规程，教育工人不违章作业和不得有违纪行为，提高职工自我保护意识。

项目部每周一上午开一次安全例会，由责任工长主持，专职安全员讲解本周安全文明施工方面的注意事项。

坚持上岗证制度

所有施工人员应持证上岗，特种作业人员应持特殊作业证，方可进行现场作业。

坚持准用证制度

施工现场的外架、塔吊、机械设备、临时电气线路均应组织相关人员进行检查验收，合格签字后方准挂牌投入使用。

坚持"安全三宝"使用制度

进入施工现场必须戴好合格的安全帽，坚持使用安全三宝，禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋进入现场。危险施工区域挂警示牌。施工现场必须悬挂醒目的安全标语和安全警示牌。实行全封闭管理，设立门卫，严禁非施工人员进入现场。

技术措施

在施工总平面设计中人流和货流的安全通道的规划，仓库、物料、机具的布置都要符合消防和安全卫生规定，并落实消防和卫生急救设施，设置不同类型的安全防护棚。

主体结构施工针对的结构、模板体系分别详细地在分项工程方案中专门编制安全技术交底。

高层建筑施工脚手架应编制专门的搭设和拆除的作业方案和安全使用管理规定。

高层建筑施工中物料和人员的垂直运输量大，要编制专门的安全使用管理规定。

施工机械安全

塔吊：必须保证起重量限制器、力矩限制器、高度限制器、行程限制器、幅度限位器和吊钩保险装置、卷筒保险装置等安全装置。每天设备部操作人员对安全装置进行检查，若出现安全装置工作不正常，有专人负责进行维修和更换，一定在各个安全装置均正常工作时才进行运转。严格按操作规程使用、维修和保养。安装完毕后，经公司安全部门验收后方可使用。

井架：井架组装后应进行验收，并进行空载、动载和超载试验。严禁载人和超载运行，附墙架严禁随意拆除，司机离开时，应降下吊篮并切断电源。

电梯：按规定安装接地保护；电梯笼周围2.5米范围必须设置稳固的防护栏杆；限制器、制动器必须由专人管理，并按规定进行调试检查，保证灵敏可靠。每天都对所有的安全装置进行测试才能进行当天的运转。电梯笼载人、载物时应荷载分布均匀，严禁超载使用；电梯未切断电源时，司机不得离开岗位，各层通道处应安装栏杆或安全门。每部电梯配备两名司机。安装完毕后，经公司安全部门验收后方可使用。

其它机械：按操作规程使用，加强对机械设备的管理，做到常检、常修、常保养，保持良好的工作状态。

电源采用三相五线制，设专用接地线。总配电箱和分配电箱应设防雨罩和设门锁，同时设相应漏电保护器。从底层通往楼层的电路及楼层施工用的电路一律采用质量合格的电缆，并要正确架设。严格做到“一机一闸一漏电保护装置”，一切电气设备必须有良好的接地装置。电动机械必须由定机定人专门管理，使用小型手持电动工具时均使用带漏电保护的闸箱。

防风、防雨、防雷措施

塔吊及外架必须有避雷措施。防雷接地可与工程的避雷预埋件临时焊接连通，接地电阻达到规定要求，

每月检测一次，发现问题及时改正。设专人掌握气象信息，及时作出大风，大雨预报，采取相应技术措施，防止发生事故。禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下施工。

脚手架安全

外墙施工采用落地式双排钢管脚手架和工字钢挑架，外侧采用全封闭密目式安全挂网；脚手架应按施工实际可能承受的大荷载进行设计和计算。应在安全人员和技术人员的监督下由熟练工人负责搭设；脚手架的检查分验收检查。定期检查和特别检查。使用中要严格控制架子上的荷载，尽量使之均匀分布，以免局部超载或整体超载；使用时还应特别注意保持架子原。有的结构和状态，严禁乱挖基脚、任意拆卸结构杆件和连墙拉结及防护设施。项目部安全负责人组织分段验收，并报请公司安全部门核验。

安全标志和安全防护

安全标志：划分安全区域，充分和正确使用安全标志，布置适当的安全标语和标志牌，各种施工机械均需挂设操作规程。

安全防护：

安全防护棚：在人员通道和临近小区道路上方都应采用钢管搭设安全防护棚，安全防护棚要满铺一层模板和一层安全网，侧面用钢筋网做防护栏板。高压电线线路侧面和上方采用竹杆和模板搭设隔离墙和防护棚。

“三宝、四口、五临边”防护

现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带，穿胶底鞋，不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高处作业必须系安全带。

做好“四口”的防护工作。在楼梯口、电梯口、预留洞口设置围栏、盖板、架网，正在施工的建筑物出入口和并字架，门式架进出料口，必须搭设符合要求的防护棚，并设置醒目的标志。