

幕墙铝单板 云南国园铝业 昆明幕墙铝单板供应

产品名称	幕墙铝单板 云南国园铝业 昆明幕墙铝单板供应
公司名称	云南国园铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明官渡区昌宏路高原明珠商务中心A座701
联系电话	13668785048 13668785048

产品详情

- 铝单板幕墙保养秘诀如下：
- 1、铝单板温度受热在70度左右就会变形，当受热至100度以上即会软化，所以应避免适用于100度以上之处
 - 2、铝单板抛光，如果是细小的刮痕，可以直接用卫生纸或者是抹布沾少许牙膏擦拭，如果是大刮痕的话，我个人介意用砂纸磨铝单板，如果拿砂纸来磨的话，产品就报废了，表面整个都刮花了，会更糟糕
 - 3、铝单板应拿软质布料擦洗，千万不要使用任何含有颗粒状物体的清洗剂，不要使用各种化学浴剂擦洗
 - 4、铝单板很容易裂损，取放时应注意表面的保护
 - 5、铝单板的热膨胀系数较大，安置或固定时对温度变化应加以考虑留有伸缩的空间
 - 6、若铝单板制品不甚破损，可使用IPS粘接胶水粘合剂类之黏着剂或快乾剂接着之
 - 7、若要铝单板产品光鲜亮丽，云南幕墙铝单板价格，可使用液体抛光蜡，以软布擦拭就OK了

施工放线

- 1由于土建施工允许误差较大，铝板工程施工要求精度很高，所以不能完全依靠土建水平基准线，昆明幕墙铝单板供应，必须由基准轴线和水准点重新测量，并校正复核。
- 2按设计图纸在底层确定幕墙定位线和分格线。
- 3经纬仪向上引数条垂线，以确定幕墙转角位和立面尺寸。
- 4根据分割线确定后置埋件位置。
- 5测量放线时应控制分配误差，不使误差积累。

6测量放线时在风力不大于4级情况下进行。放线后应及时校核，幕墙铝单板，以保证幕墙垂直度及在立柱位置的正确性。

连接件（预埋件）是铝单板与主体结构连接的结构件之一。连接件（预埋件）制作、安装的质量好坏直接影响与动态结构的连结功能。其安装的程度也直接影响着铝单板施工的精度及外观质量的好坏。所以作为铝单板安装施工的项作业，连接件（预埋件）无论对其制作和安装都是直接影响着整个铝单板施工、安装及整体效果的重要因素。

（1）连接件（预埋件）的水平安置，以放线确定的点为点在主体上打孔固定，以水平线后一个点为第二点，复验检查无误后按照施工图分格线依此打点，确定连接件（预埋件）的位置，云南幕墙铝单板厂商，并可靠连接，以免人为因素振动造成连接件（预埋件）移位。

（2）连接杆件位置应严格按照铝单板的施工图纸进行安装，按水平线线进行固定。

（3）对首先预制的点进行抽检，发现问题，及时采取补救措施，避免在下层面的施工中产生问题。

（4）安装位置偏差要求为标高方向 $\pm 2\text{mm}$ ；水平方向 $\pm 3\text{mm}$ 。安装前连接件（预埋件）先进行防腐处理，或采用镀锌材料。

幕墙铝单板-云南国园铝业-昆明幕墙铝单板供应由云南国园铝业有限公司提供。云南国园铝业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！