

# 房建桩破碎工程 臻诚建筑工程 厂房房建桩破碎工程厂商

产品名称	房建桩破碎工程 臻诚建筑工程 厂房房建桩破碎工程厂商
公司名称	东莞市臻诚建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道洋杞坑四巷9号101房
联系电话	19967134016 19967134016

## 产品详情

破桩头在进行施工时，有时会出现质量方面的问题，厂房房建桩破碎工程价格，下面小编就为大家介绍一下破桩头的质量通病及防范措施。一、常见桩头缺陷桩头缺陷是常见和重要的钢筋混凝土钻孔灌注桩质量问题。一般的，当基槽开挖、破桩头到设计桩顶标高时，厂房房建桩破碎工程厂商，如果设计标高以下桩身（可见部分）出现以下情形，厂房房建桩破碎工程价钱，即为桩头缺陷：1、主筋锚固长度不满足设计要求；2、夹泥、混凝土强度不够；3、保护层不够，漏筋。房建桩破碎工程

### 什么是破桩头？

通常浇注灌注桩时，灌注桩顶标高应高于设计桩顶标高0.5~1.0m以保证桩头砼强度，高于桩顶设计标高的桩头部分在后续工序施工时必须予以凿除，凿除这部分桩头砼的工作叫作“破桩头”。

对于灌注桩，为了保证整体桩身混凝土强度，房建桩破碎工程，一般要进行混凝土超灌，超灌那部分一般是要后期剔除的；超出一点，尤其是对于沉管灌注桩、钻孔灌注桩、冲孔灌注桩等等，这超出的也是需要剔除；对于预制桩，经常会遇到部分桩打不下去造成桩顶高出设计标高的情况，或者是由于配桩长度超过设计桩长，所以桩顶超过了设计标高的情况，这都是需要开挖后破除的。 房建桩破碎工程

- 1、砼在破桩头施工过程中，混合砂浆往上提返因而桩帽抗拉强度没法保证；
- 2、搞出桩中的主筋做为桩承台的配筋图；
- 3、还有便是破桩头施工过程中桩帽部分在所难免落入土壤层等沉渣。因而规范规定砼桩施工时桩帽标高高于标高500mm，此部分桩帽由人工服务去除以保证桩身抗拉强度。
- 4、避免破桩头由土的侧面力而造成的混凝土颈缩情况对桩身直径规格的伤害。

房建桩破碎工程 房建桩破碎工程-臻诚建筑工程-厂房房建桩破碎工程厂商由东莞市臻诚建筑工程有限公司提供。房建桩破碎工程-臻诚建筑工程-厂房房建桩破碎工程厂商是东莞市臻诚建筑工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦生。