

# pvc防腐塑钢瓦 浦江pvc塑钢瓦 晟伟科技生产树脂瓦

产品名称	pvc防腐塑钢瓦 浦江pvc塑钢瓦 晟伟科技生产树脂瓦
公司名称	浙江晟伟科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区白龙桥镇华电新村
联系电话	13867943999

## 产品详情

我公司是一家新型防腐系列板材的设计、生产、销售为一体的综合性高新科技企业。现有产品ASA树脂瓦、PVC塑钢瓦、FRP采光瓦、FRP胶衣板、玻璃钢防腐瓦。

### 塑钢瓦的特点体现在哪方面

塑钢瓦规划制造周期短，规划出产一体化。现代结构规划借助于计算机和化结构分析软件，使得规划周期大大缩短，规划中的修正和调整十分便利。一起，因为塑钢瓦具有工厂预制、现场装置的特点，能够将塑钢瓦前期规划和现场的出产手段相结合，pvc防腐塑钢瓦，经过网络计算机和数控机床结合，使规划人员在工作室中完结塑钢瓦规划后，即由工厂的出产线完结产品制造，具有高的功率和准确度，能够大大减少项目建设周期。

我公司是一家新型防腐系列板材的设计、生产、销售为一体的综合性高新科技企业。现有产品ASA树脂瓦、PVC塑钢瓦、FRP采光瓦、FRP胶衣板、玻璃钢防腐瓦。

### 局部调整

安装过程中所有的固定元件都应该安装在波顶的位置，浦江pvc塑钢瓦，并且要保证固定元件的安装位置和瓦面保持垂直，在安装后检查固定元件不能收的过紧，波浪瓦pvc塑钢瓦，要避免用力过猛引起波浪瓦的变形从而导致的漏水等情况。安装时檀条跨度应该保持在一定长度以下并且进行局部的细节调整，以避免屋面下坠变形导致的漏水。

我公司是一家新型防腐系列板材的设计、生产、销售为一体的综合性高新科技企业。现有产品ASA树脂瓦、PVC塑钢瓦、FRP采光瓦、FRP胶衣板、玻璃钢防腐瓦。

为确保PVC塑钢瓦能够正常施工，对于它的装卸及摆放是有一定要求的，这样使用时既方便，又不用担心由于摆放或装卸不当造成的损坏，在装卸时要注意：

- 1、PVC塑钢瓦装卸时，避免瓦的底面与瓦两端接触拖拉而损坏板的表面。
- 2、摆放时，pvc塑钢瓦价格，应摆放在坚固而平整的地面上，且每堆的底部与端部要有保护措施，严禁重物放置其上，以避免PVC塑钢瓦变形。
- 3、装卸PVC塑钢瓦时，每隔三米必须有一人，且双手紧握PVC塑钢瓦的两边。

PVC塑钢瓦装卸时做到以上几点，可以有效避免产品的破损，保障施工的顺利进行，同时也对施工的进度有所帮助。如果装卸不当可能会造成产品的破损等问题，影响施工，也会给施工单位增加施工成本。

pvc防腐塑钢瓦-浦江pvc塑钢瓦-晟伟科技生产树脂瓦由浙江晟伟科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江晟伟科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!