

MDF总配线架 科龙配线柜工艺精细

| | |
|------|---|
| 产品名称 | MDF总配线架 科龙配线柜工艺精细 |
| 公司名称 | 宁波普纬达通信设备有限公司 |
| 价格 | 35.00/台 |
| 规格参数 | 普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址） |
| 联系电话 | 15968986688 15968986688 |

产品详情

MDF总配线架 科龙配线柜工艺精细 开放式MDF总配线架随着接入网光纤话战略的进一步推进，以上问题会日趋严重。为此，MDF总配线架 科龙配线柜工艺精细 今后在机房规划建设中考虑安装光纤总配线架（MODF），用以汇聚海量的接入光缆，逐步解决维护、管理、安全等问题。MDF总配线架 科龙配线柜工艺精细 总配线架（MDF）是用户外线与交换机之间的连接设备，其纵列端板上安装有保安单元并能在高压、过电流的情况下自动接地（故障告警）以保护交换设备和用户终端。普纬达MDF总配线架系列：总配线架（柜）、10回线保安排、16回线测试排、25回线保安接线排、32回线测试接线排、100回线外线模块、MDF总配线架

科龙配线柜工艺精细 128回线内线模块、256回线宽带测试接线排MDF总配线架
科龙配线柜工艺精细、保安排、测试排、保安单元、保安器、接线工具等。

总配线架是管理子系统中重要的组件，是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在[机柜](#)或墙上。通过安装附件，配线架可以全线满足UTP、STP、[同轴电缆](#)、[光纤](#)、音视频的需要。在[网络工程](#)中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。一般还具有配线、测试和保护局内设备及人身安全的作用。双面机架采用特殊铝型材做材料，安装方便，有机架式和机柜式两种结构，便于扩容。单面机架融汇双面机架的优点，节约机房空间，全部操作均在正面进行，避免长跳线过多、混乱不堪的情况，使维护更简单。全模块结构，配置安装灵活方便。总配线架由机架、保安接线排、测试接线排、保安单元及其它附件组成。具有良好的保护功

能，防止因雷电和其它原因产生的过电流、过电压对通信设备和机房的人员造成危害。所有塑料均采用阻燃工程塑料。接触表面采用镀金、银、镍工艺和防腐处理。机架具有可靠的接地系统

MDF总配线架 2000回线3000回线4000回线开放式总配线架 总配线架是用户线路的入局设备。有九直列和八直列两种规格。一般情况，座装九直列的，以后再装八直列的。所谓九直列总配线架，即可装保安器排九直列，每直列202回线(10块保安器排)，共1800回线。其横列即安装试验弹簧排侧。当一座九直列总配线架和一座八直列总配线架配合起来，一横排可装10块试验弹簧排，共可装15横排。

(一)埋地脚螺丝、装配底座

不论是九直列或八直列的总配线架都有9个地脚螺丝。可根据设备尺寸并结合地板上预留的外线成端电缆孔，来确定地脚螺丝位置。在地面划好十字线后，可用射钉枪射入射钉。注意直列侧及横列侧不要弄错。

底座装上后，应调整水平。不平时可在三块横扁钢下垫铁垫片来找平。

(二)装配直列

总配线架设备出厂是散装的，安装前可先把各直列装配好。组装时应注意横铁的方向。横铁上有一个铣孔的一端是直列侧，不要装反。

(三)安装总配线架

即将各已装配好的直列装到底座上。也应如安装列架一样，隔几列装一列。装好后，在顶上将上梁角钢装上，使之连成一体。调整“垂直”，将螺丝紧固，并做临时支撑，以防倾倒。然后装设槽钢，并比量加固角钢，在墙上射入射钉后，将加固角钢装好，架子就稳定了。然后再装其他各直列。

(四)安装滑梯轨道

滑梯轨道槽钢是在加固槽钢上加装“吊挂”来固定的。

(五)其他

根据设计中测量室的平面布置，安装测量台。测量台有四只地脚螺丝眼孔，应先将测量台就位，根据设备的加固螺丝眼孔在地面上划线，保证地脚螺丝准确。安装测量台时，要考虑电缆走线方便。有的工程设计，在土建中已预埋穿线管，测量台的电缆从穿线管引出来，然后布放至总配线架上，比较美观。

总配线架适用于大、小容量的各类?????

，它能对交换机和人身安全起保护作用，也是交换机与内外线电缆连掺的配线设备；架上的测试装置能分别对内外线进行测试。总配线架包括三大部分，即接、跳线部分、机架部分和保安告警部分。接、跳线分焊接、绕接和夹接三种接线方式。对程控用户交换机宜选用夹接方式的总配线架，因这种配线架容量大、体积小，便于施工和维护，并节省机房面积。保安告警部分可分过压保护，[????](#)和状态告警等。