

新型桁架式楼承板 桁架式楼承板 河北迪美有限公司

产品名称	新型桁架式楼承板 桁架式楼承板 河北迪美有限公司
公司名称	河北迪美装配式建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县工业开发西区
联系电话	13932896079 13932896079

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北迪美装配式建筑有限公司

钢筋桁架楼承板安装顺序

(1) 施工顺序

- A. 平面施工顺序：每层钢筋桁架楼承板的铺设宜根据施工图起始位置向一个方向铺设，处理边角部分；
- B. 立面施工顺序：随主体结构安装施工顺序铺设相应各层的钢筋桁架楼承板。

(2) 钢筋桁架楼承板安装适宜在下一节钢柱及配套钢梁安装完毕后进行。

(3) 楼板铺设前，应按图纸所示的起始位置放设铺板时的基准线。对准基准线，安装块板，可拆式桁架式楼承板报价，并依次安装其它板。楼板连接采用扣合方式，板与板之间的拉钩连接应紧密，桁架式楼承板报价，保证浇筑混凝土时不漏浆。

(4) 钢筋桁架楼承板就位之后，应将其端部的竖向钢筋及底模与钢梁点焊牢固。沿板宽度方向将底模与钢梁点焊，焊接采用手工电弧焊，间距不大于300mm。

钢筋桁架楼板技术要求

本实用新型的目的在于提供一种钢筋桁架叠合楼板，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种钢筋桁架叠合楼板，包括架体，所述架体之间固定连接有支座水平钢筋，所述架体的上端固定连接有横向连接钢筋，所述架体的两端固定连接有支座支撑钢筋，所述架体之间固定连接有上弦钢筋，所述架体下端固定连接有底模，所述底模下端固定连接有夹板，可拆卸式桁架式楼承板报价，所述夹板下端固定连接有支撑板，新型桁架式楼承板报价，且所述底模、所述夹板和所述支撑板的两端对称安装有叠合卡固件，所述叠合卡固件包括连接螺母和卡板，所述连接螺母固定卡接在卡板的一端，且连接螺母横穿卡板的一侧两端，所述夹板包括保温板、密封板、固定螺母和隔水板，所述夹板上对称设有固定穿孔，所述保温板固定安装在隔水板的底端面，所述固定螺母对称固定安装在夹板上。

钢筋桁架楼板的优势

钢筋桁架楼承板比花纹钢板强度大、承载能力大、防水性能好、易于施工、抗震性能好、并且省材经济、通风透光、现代气派、外形美观、防滑安全、易于清扫、安装简便、等优点，钢筋桁架楼承板产品可制造成钢梯(楼梯踏步板)，树池盖沟盖板(水沟盖板)、等产品。

组合型花纹板的防滑能力、抗弯能力、节约金属量及外观等方面的综合效果。

如果钢筋桁架楼承板与花纹钢板相比较，承重板和花纹板的设计选用主要有几个方面的区别：

- 1、装置构架为钢结构时，一般选用承重板平台及承重板踏步；
- 2、设备操作平台一般选用花纹板平台板；
- 3、框架内设备及配管密集时，应选用承重板平台；
- 4、当楼层间要求防水时，应选用承重板平台；
- 5、当设备、管道需要经常检修时，其上层宜选用钢筋桁架楼承板。

新型桁架式楼承板报价-桁架式楼承板报价-河北迪美有限公司由河北迪美装配式建筑有限公司提供。“钢结构加工制作,钢筋桁架楼层板,装配式彩钢活动房,彩钢复合板”选择河北迪美装配式建筑有限公司，公司位于：河北省衡水市阜城县工业开发西区，多年来，河北迪美钢结构坚持为客户提供好的服务，联

系人：徐建。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北迪美钢结构期待成为您的长期合作伙伴！