

施工工地卸料平台 雷霆机械 商丘卸料平台

产品名称	施工工地卸料平台 雷霆机械 商丘卸料平台
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

伸缩式卸料平台的安全使用操作：

- 1、卸料平台拆卸时，必须先安装好卸料平台固定框架后拉杆，将平台活动框架推到大伸展位置，锁好定位插销.在钢丝绳或吊索被起重机拉紧后，方可进行拆除作业.
- 2、拆卸时的各种工具，附件等不得对放在卸料平台内随平台吊运，也不得从高处抛下.
- 3、卸料平台处于伸展状态时，应锁定好定位插销.
- 4、当平台内装入荷载时，工地用卸料平台，禁止异动卸料平台活动框架.
- 5、不得将脚手架等其它与平台无关的结构物或重物支撑在伸缩式卸料平台上;
- 6、荷载应放在靠紧建筑物的位置和平台中央，不得偏置;确需偏置时，施工工地卸料平台，应减少大允许荷载值.平台上的物料不得长时间堆放，必须及时清运，作业人员下班时，应将平台上物料清运干净.
- 7、应经常检查卸料平台，发现其结构锈蚀损坏，链接松动，应及时修复和更换.
- 8、当风速大于13m/s时，不得进行伸缩式卸料平台的吊运，安装和拆卸;

装卸平台构造合理、特性平稳、工作中，可流通性是该移动升降机的大特性，关键合适用一般的海运集装箱货车和一般装货车子的货品装卸的用处，配置了、高智能化的液压升降系统软件，检修便捷、操作简易、噪音低、等优势，是您满意的库房货运物流装卸机器设备之一。装卸平台的安全性操作常见问题：1.装卸平台在应用前请先仔细阅读文章使用手册，并务必由专职人员启动操作应用，不允许沒有基本常识的工作人员随便操作应用。2.装卸平台液压传动系统的压力在出货前均已调不错，不允许随便激发，以防发生意外或破坏零件，如客户自己调节而发生意外或导致财产损失后果很严重。3.装卸平台在运用时务必停放在处在能力的场所上，不允许停放在路面凹凸高低不平及有坡道的区域用于装卸货工作。如知法犯法发生意外安全事故一切后果很严重。

卸料平台制做检查关键点针对当场制造或是从其他地方装运入场的卸料平台，务必开展入场检查工程验收，但凡成形后的卸料平台质量达不上规定的，一律不予以应用。卸料平台检查关键点以下：1、次序梁原材料规格型号、型号规格，主梁为20槽钢，工地升降卸料平台，框架梁为12、14槽钢。2、次序梁间的焊接质量、隔板与主梁间焊接质量及起吊环悬索环与主梁焊接质量检查，商丘卸料平台，规定焊透，无焊接缺点，焊接相对高度为10mm.3、倒料钢丝绳规格，花篮螺丝规格型号检查。4、卸料平台规格及各部位结构规格检查。

施工工地卸料平台-雷霆机械-商丘卸料平台由邢台雷霆机械制造有限公司提供。邢台雷霆机械制造有限公司是从事“卸料平台,电梯井操作平台,钢筋加工棚等高空作业机械”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。