

鹰潭塑胶篮球场地面铺设「多图」

产品名称	鹰潭塑胶篮球场地面铺设「多图」
公司名称	新余市辉跃体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省新余市仙女湖区万商红北大门对面60号
联系电话	15979894389

产品详情

（1）修补平整：用混凝土粘合剂混合水泥和石英砂将场地坑洼处补平。修补材料配比：混凝土粘合剂1加仑、水泥2~3公斤、水和石英砂适量。（2）粘接层：用丙烯酸粘接剂全场刮涂一层，加强水泥地面与丙烯酸涂料的结合。（3）弹性层：用丙烯酸粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场刮涂两遍，增加球场弹性。（4）填充层：用水性塑胶底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后在弹性层上刮涂一遍，使地面更加均匀，密实，增加球场强度。（5）纹理层：用丙烯酸彩面层涂料兑水掺砂（100~120目），塑胶篮球场地面铺设，搅拌均匀后全场刮涂一遍，河源球场地面工程，起到提高球速和耐磨效果。（6）划线：用丙烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。

浮地板球场铺设，硅PU塑胶场地）。欢迎各界朋友订购！

温度：地面温度不低于5℃，不高于45℃；

湿度：空气相对湿度不超过85%；

坡度：不低于3:1000，不大于5:1000；

平整度：三米直尺高差不超过3mm；

试水：检验地基平整度，满足不了要求则地基承建商应依球场建设商的要求修补。

A、试完水的球场地面检查，将积水位置用粉笔圈画出来；

B、用中涂料和砂/水泥充分搅拌后修补该处；

C、完成后再用直尺量度该处，将误差控制在3mm以内；

D、全场修补完毕再放水检查，积水处深度不超过3mm即为合格，可进行下步施工。

2. 施工底漆：

- A、底漆A:B料按5:1:水4~4.5配搅拌均匀，沿球场用滚涂/刮涂均匀刮涂于地面；
- B、一般干透时间为6小时，萍乡市球场地面工程，待其干透后检查场地，铲除粗糙、凸起的部位砂颗粒；
- C、放水检查，若发现积水位置，处理方法同（1）

公司主营: 硅PU球场，丙烯酸球场，环氧地坪，塑胶跑道，彩色防滑路面，PVC地板，悬浮地板，人造草皮，EPDM地面铺设，球场围网，桌球台，篮球架，乒乓球台，儿童组合滑梯，灯柱，网球柱，健身器材，幼儿娱乐设施等，均厂价直销，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

3mm环氧砂浆自流平施工方案如下：

无尘打磨地面，清理干净；

涂刷环氧底漆一道，依据地面情况涂刷，如起灰起砂则需采用浸泡式作业；

刮涂无溶剂中涂砂浆两道；

刮涂环氧腻子两道，用于填补中涂砂浆细缝；

镗涂环氧自流平面漆一道，耗漆量1.0kg/m²；

以上就是3.0mm环氧砂浆自流平施工方案，具体报价是要依据地面大小，地面情况等。结合这些条件才能做出准确报价

从面世以来，一向以平面、光亮作为卖点，各种工艺、各个品种应有尽有，色泽就更不用说了，不光是五颜六色，而且由于是使用有色彩砂所配，颜色不褪不变，根据业主的爱好调配，球场围网厂家，充分体现了人性化、和谐化，特别是其坚韧而又乾净的表面，橘皮花纹平整、均匀，防滑又易清洗，而且当业主想要更换新的地坪时，球场围网批发，覆涂繙新易如反掌，球场围网现货供应，人们正在逐步把工业地坪引入家庭及公共社交场所，把环氧地坪的设计当做一门艺术来发展。

公司主营：承接各类地面施工（硅PU球场、丙烯酸球场，塑胶跑道、彩色防滑路面、EPDM地面，环氧地坪工程，人造草坪、PVC地板，悬浮地板）球场围网、灯光，等；主要销售篮球架、体育器材、幼儿娱乐设施等。均厂价直销，塑胶球场地面工程铺设，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

机场隔离网缺点是：劳动强度大，生产率低。对于快干性的油漆适用性差，若操作不熟练，丙烯酸球场地面工程铺设，漆膜易产生裂痕，流挂和不均匀等缺陷。刷漆前必须将漆搅拌均匀(以防在存放期中颜料沉淀)，并调到适当粘度，一般以经验判断：即用毛刷沾漆提起后，每分针自然流滴30-50滴/分为宜。以此来延长学校跑道围栏的使用时间。

鹰潭塑胶篮球场地面铺设「多图」由新余市辉跃体育设施有限公司提供。鹰潭塑胶篮球场地面铺设「多图」是新余市辉跃体育设施有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上

的联系电话，索取联系人：刘莉。