

井道内施工电梯 爱默生建筑科技 中建三局井道内施工电梯

产品名称	井道内施工电梯 爱默生建筑科技 中建三局井道内施工电梯
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

上海爱默生施工升降机

将吊笼运至顶层，依次拆除导轨、导轨架、井道电缆，在下行过程中将拆卸的物品交于配合人员，井道内施工电梯，注意：如需打开层门传递物品，传出后必须关上层门，不允许将层门行程开关短接；拆至与对重平行位置，拆除部分对重块（约1/4-1/3），固定好其余对重块，在对重梁上缠装钢丝绳，拆除对重油盒及导靴；此时对重向上运行已无导轨导向，吊笼向下运行时需有配合人员观察对重，井道内施工电梯生产厂家，防止对重刮擦井道导致翻转；

上海爱默生施工升降机

升降机升层1. 提前将天梁运到本次提升层的上两层并安装好，中建三局井道内施工电梯，在此提升层楼面上将3T电动卷扬机用膨胀螺栓固定在地面上，井道内施工电梯的月租金，其钢丝绳穿过悬吊梁上的吊挂环，

2. 采用卷扬机将替换梁运到本次提升层的机房，替换梁运到本次提升层机房位置，运行升降机。

3. 把吊笼升至高层后，机械触发安全钳动作，固定吊笼使其不下坠，将5T葫芦固定在现有机房层的天梁悬挂处，手拉葫芦的钢链绑住吊笼上梁做二次保护。
4. 切断升降机电源，用木棒从对重正下方顶住对重，要求实心木棒且直径至少大千100mm（也可用强度相当的钢管代替）。
5. 松开安全钳处限速器钢丝绳，拆除对重下方补偿链。

上海爱默生施工升降机

1. 拉动吊笼上梁的葫芦，使吊笼整体向上运行一小段距离，以使钢丝绳松开，拉动过程中需注意对重下降及木棒受力情况，以便及时调整。（提升机房部件过程中使用绳夹及钢丝绳将限速器钢丝绳临时固定在就近导轨支架上。）
2. 采用5T吊带临时固定在工字钢上对吊笼作二次保护，同时拆下5T葫芦。
3. 把曳引轮上的钢丝绳由外向内依次放松下来，固定在搁机梁上；把钢丝绳从吊笼侧绳头组合中拉出，拆除吊笼侧绳头板。

井道内施工电梯-爱默生建筑科技-中建三局井道内施工电梯由上海爱默生建筑科技有限公司提供。上海爱默生建筑科技有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海爱默生一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：葛阳红。