

漯河可行性研究报告编制 加油站 乡村振兴项目等 交稿快

产品名称	漯河可行性研究报告编制 加油站 乡村振兴项目等 交稿快
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	3600.00/份
规格参数	品牌名称:狐域咨询 交付方式:电子版 制作周期:3-5天
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询以提供漯河项目投资规划、漯河可行性研究报告、漯河项目可行性研究、漯河产业和物流园区规划、漯河商业和旅游地产规划、漯河投资商业计划书服务、漯河立项研究报告、漯河标书制作等业务的综合性咨询公司。狐域咨询拥有广泛的社会资源和丰富强大的专家智库及遍布全国的市场调研，与政府主管部门、行业协会、研究机构 and 高校建立了广泛的业务联系与技术合作，公司专家和实战经验丰富的咨询顾问已经为国内客户提供了上千份卓有成效的优质咨询可研报告服务。

木材及制品：一般采用红、白松及硬杂木干燥料，含水率不大于 12%，并不得有裂缝、扭曲等现象；通常由木材加工厂生产半成品或成品，施工现场安装。

五金配件：根据设计选用五金配件，窗帘轨等。

金属窗帘杆：一般设计指定图号、规格和构造形式等。

主要机具

手电钻，小电动台锯。

木工大刨子、小刨子、槽刨、小木锯、螺丝刀、凿子、冲子、钢锯等。

作业条件 安装窗帘盒、窗帘杆的房间，在结构施工时，应按施工图的要求预埋木砖或铁件，预

制混凝土构件应设预埋件。无吊顶采用明窗帘盒的房间，应安好门窗框，做好内抹灰冲筋。

有吊顶采用暗窗帘盒的房间，吊顶施工应与窗帘盒安装同时进行。

有吊顶采用暗窗帘盒的房间，吊顶施工应与窗帘盒安装同时进行。

操作工艺

工艺流程 定位与划线 预埋件检查和处理 核查加工品 安装窗帘盒（杆）

定位与划线

安装窗帘盒、窗帘杆，应按设计图要求进行中心定位，弹好找平线，找好构造关系。

预埋件检查和处理：找线后检查固定窗帘盒（杆）的预埋固定件的位置、规格、预埋方式是否能满足安装固定的要求，对于标高、平度、中心位置、出墙距离有误差的应采取处理措施。

核查加工品：核对已进场的加工品，安装前应核对品种、规格、组装构造是否符合设计及安装的要求。

窗帘盒（杆）安装：

安装窗帘盒：先按平线确定标高，划好窗帘盒中线，安装时将窗帘盒中线对准窗口中线、盒的靠墙部位要贴严、固定方法按个体设计。

安装窗帘轨：窗帘轨有单、双或三轨道之分。当窗宽大于 1200mm 时，窗帘轨应断开，断开处煨弯错开，煨弯应平缓曲线，搭接长度不小于 200mm。明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨应加机螺丝；暗窗帘盒应后安轨道。重窗帘轨道小角应加密间距，木螺丝规格不小于 30mm。轨安装后保持在一条直线上。

窗帘杆安装：校正连接固定件，将杆或铁丝装上，拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。

质量标准

保证项目

木窗帘盒制品的树种、材质等级、含水率和防腐处理必须符合设计要求和现行《木结构工程施工及验收规范》的规定。

木窗帘盒及窗帘轨安装必须牢固、无松动现象。

窗帘杆的选材必须符合设计规定的规格，支固件必须牢固。

基本项目 A、制作尺寸正确，表面平直光滑，棱角方正，线条顺直，不露钉帽，无戗槎、刨痕、毛刺、锤印等缺陷。 B、安装位置正确，两端伸入尺寸一致，接缝严密，出墙尺寸一致，轨道及杆平直。 C、允许偏差项目。

安装时不得踩踏暖气片及窗台板，严禁在窗台板上敲击撞碰以防损坏。

窗帘盒安装后及时刷一道底油漆，防止抹灰、喷浆等湿作业时受潮变形或污染。

窗帘杆或铅丝防止刻痕，加工品应妥善保管，防止受潮造成变形。 7、应注意的质量问题

窗帘盒安装不平、不正：主要是找位、划尺寸线不认真，预埋件安装不准，调整处理不当。安装前做到划线正确，安装量尺必须使标高一致、中心线准确。

窗帘盒两端伸出的长度不一致：主要是窗中心与窗帘盒中心相对不准，操作不认

真所致。安装时应核对尺寸使两端长度相同。

窗帘轨道脱落：多数由于盖板太薄或螺丝松动造成。一般盖板厚度不宜小于15mm；薄于15mm的盖板应用机螺丝固定窗帘轨。

窗帘盒迎面板扭曲：加工时木材干燥不好，入场后存放受潮，安装时应及时刷油漆一遍。