

# 防潮石膏砌块厂家 怒江防潮石膏砌块 倍必达石膏砌块厂家

产品名称	防潮石膏砌块厂家 怒江防潮石膏砌块 倍必达石膏砌块厂家
公司名称	昆明倍必达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区居民委员会昆洛路767号
联系电话	13888616976 13888616976

## 产品详情

石膏板选购标志和检验报告：在挑选时一定要注意购买正规的有保证的石膏板。正规的石膏板，在其的包装箱上，会清晰的印有产品的名称、质量等级、生产日期等以及防潮、小心轻放和产品标记等标志和字体。还要看是否有国家《建筑装饰材料性核素》标准的检验报告。

外观质量：在0.5m远处光照明亮的条件下，看表面是否平整光滑，无气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均和图案不完整现象，纸面石膏板上下两层牛皮纸需结实。侧面石膏质地是否密实，有没有空鼓现象，越密实的石膏板越耐用。

### 应注意的质量问题

- 1) 墙体收缩变形及板面裂缝：原因是竖向龙骨紧顶上下龙骨，没留伸缩量，超过2m长的墙体未做控制变形缝，造成墙面变形。隔墙周边应留3mm的空隙，这样可以减少因温度和湿度影响产生的变形和裂缝。
- 2) 轻钢骨架连接不牢固，防潮石膏砌块生产厂家，原因是局部节点不符合构造要求，安装时局部节点应严格按图规定处理。钉固间距、位置、连接方法应符合设计要求。

3) 墙体罩面板不平，多数由两个原因造成：一是龙骨安装横向错位，二是石膏板厚度不一致。

明凹缝不均：纸面石膏板拉缝不很好掌握尺寸；施工时注意板块分档尺寸，保证板间拉缝一致。

### 穿孔石膏板如何施工

1.在铺设石膏板的时候，需要与龙骨配合使用，防潮石膏砌块厂家，步需要将龙骨吊装找平，怒江防潮石膏砌块，然后用石膏腻子填实，并且要刮平之后才能够安装，同时要在4个板脚的重点用螺钉固定在龙骨上面。

2.接下来需要用墨线在吊顶上面弹线，确定水平线，这样子所安装的石膏板才不会有倾斜的问题。

3.然后将龙骨处理，需要刷上防火的涂料，之后就可以进行组装。可以用在两根龙骨之间进行固定，防潮石膏砌块报价，能够防止龙骨出现裂痕。

4.选择粘胶剂，将穿孔石膏板粘贴在龙骨上，以及等完全凝固了之后就安装到位了。

防潮石膏砌块厂家-怒江防潮石膏砌块-倍必达石膏砌块厂家由昆明倍必达建材有限公司提供。昆明倍必达建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！