

宿迁办公楼装修装饰工程 北京华尊（江苏分公司）

产品名称	宿迁办公楼装修装饰工程 北京华尊（江苏分公司）
公司名称	北京华尊建设集团有限公司江苏分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市白下区洪武路137号21层D座
联系电话	18098361136 18098361136

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京华尊建设集团有限公司江苏分公司

项目装修施工中相关施工程序顺序1

下面介绍一些施工过程中常出现的设计和施工问题。 【相关施工程序顺序】：土建改造阶段

- 、进场，拆墙，砌墙；
- 、凿线槽，水电改造；
- 、封埋线槽隐蔽水电改造工程；
- 、做防水工程，卫生间（厨房）地面做24小时闭水试验；
- 、卫生间及厨房贴墙面、地面磁砖；
- 、定做的门、橱柜、浴柜、家具等进行测量。

项目装修施工技术规范是什么，主要工程项目施工方法？

施工方法及工艺标准各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求：《金属线槽配线安装工艺标准》（313-1998）《钢管敷设工艺标准》（305-1998）《安全防范工程程序要求》（GB-T75-94）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》（533-1996）《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）《30MHz-1GHz声音和信号电视的电缆分配系统》（GB65100-86）《30MHz-1GHz声音和信号电视的电缆分配系统》（GB11318-89）《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）《有线电视广播系统技术规范》（GY/T106-92）《民用建筑有线电视系统工程技术规范》（GBJ）《建筑与建筑*综合布线工程系统设计规范》（GBT/T50311-2000）《建筑与建筑*综合布线系统工程验收规范》（GBT/T50312-2000）《智能建筑设计标准》（GB/T50314—2000）

项目装修施工中轻钢龙骨石膏板吊顶步骤有哪些？

（1）画弹线。由楼层标高线，借助尺从底部竖直向上至顶棚测量结果设计标高，沿着墙体在顶棚上弹线划出顶棚标高，并以顶棚标高线的水平线为横向在墙上得出分档位置线。

（2）安装大龙骨吊杆。龙骨安装位置线设置完成后，依据大龙骨安装位置以及吊挂间隔距离，宿迁办公楼装修装饰工程，连接吊杆中没有螺栓丝扣的一端和楼板中埋有的钢筋，并将其固定住。

（3）安装大龙骨。预先将吊杆螺母调配好，同时把将要安装的挂件提前安装在大龙骨上，办公楼装修装饰工程报价，然后将其按先前设置好的分档线穿进吊杆螺母并固定螺母。

（4）安装中龙骨。中龙骨挂件按中龙骨分档线弹好卡放好后，将挂有中龙骨的挂件与大龙骨相连。特殊情况下，如需要延长中龙骨时，应在吊挂中龙骨的同时用中龙骨连接件将多跟中龙骨连接起来并固定。

（5）安装小龙骨。小龙骨的安装与中龙骨安装类似，将吊挂件按小龙骨分档线中置入后，办公楼装修装饰工程方案，将小龙骨按设计规定与中龙骨相连。延长小龙骨时，要在吊挂小龙骨的同时用小龙骨连接件将之连接在一起并固定。

（6）装罩面板。罩面板具有不同的规格，安装前应依据实际需求，在验收合格的轻钢骨架下分板块进行弹线。安装时应将一行罩面板以中龙骨方向提前安装并以此为基准安装点，办公楼装修装饰工程定做，然后分别向两侧安装。

（7）刷防锈漆。诸如预埋、吊挂件或轻钢骨架、罩面板、等表面，由于极易被腐蚀生锈，导致使用寿命缩短。所以再安装后进行刷涂防锈漆的处理。

宿迁办公楼装修装饰工程-北京华尊（江苏分公司）由北京华尊建设集团有限公司江苏分公司提供。北京华尊建设集团有限公司江苏分公司是一家从事“建筑装饰设计,建筑装饰施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华尊装饰”品牌拥有良好

口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京华尊（江苏分公司）在建筑图纸、模型设计中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！