星天地灯光音响工程 武汉灯光音响工程

产品名称	星天地灯光音响工程 武汉灯光音响工程
公司名称	武汉星天地灯光音响工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区雄楚大街42号（老晒湖路20号）4栋1-7层
联系电话	18971203872

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉星天地灯光音响工程有限公司

武汉星天地灯光音响工程有限公司是一家致力于舞台灯光、音响工程设备运营、舞美策划设计的公司。历练四载，本公司的客户已涵盖、文化、事业、企业、体育、教育等各大领域，成功实施了数以百计的工程项目，于业界享负盛名。

为保证音响系统高质量运行，对扩声系统供电提出如下要求：⑴.扩声系统的供电应与灯光照明供电分开，电源要经稳压设备处理。⑵.扩声系统供电电源的变压器组应与照明、空调等大电流供电电源的变压器组分开。⑶.扩声系统供电容量AC 220V/10 kVA，有条件的话，二路供电，主、备自动切换。⑷.电力管线与音响管线应尽量避免平行，若实在无法克服时，其间隔不得小于50cm.综上所述，我公司在对贵方舞台设备工程进行设计和产品的选用时，将始终以严谨的手段、认真负责的态度为贵单位设计出即科学合理又经济实用的方案。同时，也希望贵方能对我们提出宝贵的意见和建议。

武汉星天地灯光音响工程有限公司是一家致力于舞台灯光、音响工程设备运营、舞美策划设计的公司。历练四载，本公司的客户已涵盖、文化、事业、企业、体育、教育等各大领域，成功实施了数以百计的工程项目，于业界享负盛名，欢迎来电咨询。

舞台中出现的灯光音响问题该怎么办？

对于外壳带电的设备，在开始工作之前需要对其进行带电现象进行检查，主要顺序就是先检查设备的外壳是否带电，然后检查供电线路是否出现损坏情况，接着就是检查线路的相位是否正确，其次还要检查设备的接地装置是否正确，后面就是检查设备的使用电压是否处于正常状态。

如果在测试的过程中，出现噪音干扰的情况的话，就要检测是否有电子设备在音响的旁边，然后还要检查音响系统周围的信号线是否都屏蔽了。

如果在演唱会期间出现了灯光失控的情况，那么就要检查控制器的程序是否正确无误，武汉灯光音响工程，以及灯具的限位调整是否恰当，尤其是要重点检查灯光系统中的供电开关是否接触良好。

如果在表演的途中出现视频图像不正常的话，那么就要检查节目制式是否正确，然后还要检查设备的外壳是否带电了，重点检查投影管是否可以正常显示。

武汉星天地灯光音响工程有限公司是一家致力于舞台灯光、音响工程设备运营、舞美策划设计的公司。历练四载，本公司的客户已涵盖、文化、事业、企业、体育、教育等各大领域，成功实施了数以百计的工程项目，于业界享负盛名，欢迎来电咨询。

舞台灯光作为舞美艺术的重要组成部分，在舞蹈作品中发挥了其不可或缺的重要性。它不但对舞台起到了照明的作用，而且突出了舞蹈作品的主题思想，描绘出了具体的人物形象。随着时代的发展和人类欣赏水平的不断进步，舞台灯光在舞蹈作品中也越来越重要。

星天地灯光音响工程-武汉灯光音响工程由武汉星天地灯光音响工程有限公司提供。武汉星天地灯光音响工程有限公司是一家从事“舞台灯光,音响工程设备运营,舞美策划设计”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“星天地”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使星天地在创意设计中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！