

变频高速施工升降机 上海爱默生 黄山升降机

产品名称	变频高速施工升降机 上海爱默生 黄山升降机
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

上海爱默生施工升降机

这种架构可以显著地缩短升降机升层所需时间和费用，井道内建筑升降机，加快工程进度；下置式曳引机还更加方便于设备的维修、保养，也可以缩短主机所需配置电源线长度，降低设备费用。

总的来说，上置式井道施工升降机更便于设备产权方的周转和使用成本；下置式井道施工升降机更便于设备使用方的实际施工使用，可谓各有千秋。

上海爱默生施工升降机井道、底坑和机房的检查

- 1、检查井道内表面是否符合安装要求，首先必须确认井道混凝土是否已完全凝固，黄山升降机，井道内是否通畅，是否有填埋物或凸出物等；施工配合方是否已做好机器上方的井道防护。
- 2、放线在底层及顶层处测量井道净宽、井道净深、底坑深度、安装层下面一层楼层高、厅门留洞尺寸，与图纸标注尺寸核对是否有不符之处。
- 3、查底坑内是否有垃圾、杂物、积水等。
- 4、存放设备、物品以及安装人员生活的场所。

5、各项若有不符合施工升降机安装的情况，需及时解决和清理。

上海爱默生施工升降机

天梁由两根工字钢组成，其一端与墙体固定，曳引式建筑升降机，另一端与地面固定，承载着机房平台、吊笼、对重绳头。为保证其强度，变频高速施工升降机，材料选用16号工字钢。悬吊梁架设在顶层，一端固定在地面，另一端固定在井道墙面上。

悬吊梁的放置位置由施工升降机土建布置图来决定，确定好位置并在之前主体施工中对应位置预留洞口，使后期悬吊梁安装穿过洞口放置与楼板上。悬吊梁放置好后，应对悬吊梁进行固定锁紧

变频高速施工升降机-上海爱默生(在线咨询)-黄山升降机由上海爱默生建筑科技有限公司提供。“井道内施工升降机,井道内建筑升降机,井道内施工电梯”选择上海爱默生建筑科技有限公司，公司位于：上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢，多年来，上海爱默生坚持为客户提供好的服务，联系人：葛阳红。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上海爱默生期待成为您的长期合作伙伴！