

消防电伴热带 消防电伴热带 天津旭诚电伴热带

产品名称	消防电伴热带 消防电伴热带 天津旭诚电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津旭诚电伴热带科技有限公司

罐体电伴热施工需要注意以下几点

电伴热作为一种有效的防冻保温方式，在各类罐体上也得到了广泛的应用，但是很多用户在罐体上安装电伴热带时没能按照电伴热带的相关注意事项进行安装，可能会影响到实际伴热的效果。罐体电伴热施工需要注意以下几点：

- 1、电伴热带应紧贴罐体表面，利于散热，用铝箔胶带固定，增大散热面，有利于热传导，也便于安装；
- 2、保温层的施工必须在电伴热带安装调试后，保温材料必须干燥，严禁使用潮湿的保温材料；
- 3、由于罐体形状的特殊性，在安装电伴热带时要采用螺旋的安装方式；
- 4、电伴热带的安装长度不要超过其“大允许使用长度”；

- 5、电伴热带的尾端用尾端接线盒密封，不可将两根平行导线相连接，避免短路发生；
- 6、接线盒必须牢固固定在罐壁上，消防电伴热带，避免引起短路发生火灾；
- 7、电伴热带系统安装完后，必须逐个回路进行电气测试；
- 8、安装电伴热带要充分考虑罐体上附件和设备拆卸的可能性，确保电伴热带在附件和设备拆卸时本身不损坏。

水玻璃砂硬化工艺通常使用CO₂气硬化方法

水玻璃砂硬化工艺在铸钢件、铸铁件、铜合金和轻合金铸件生产应用较为广泛。水玻璃砂硬化工艺通常使用CO₂气硬化方法，但水玻璃砂吹CO₂化学反应为吸热反应，要消耗大量的热量。但冬季环境温度低，消防电伴热带价格，水玻璃砂不易被CO₂吹硬，延长了模样起模时间，不仅消耗掉大量CO₂，而且容易造成过吹，使型砂强度达不到工艺规定的要求。

为了加快水玻璃硬化速度，需要对管道内的CO₂加热到一定的工艺温度。但加热的二氧化碳气体在管道传输过程中会损失大量的热量，天津消防电伴热带，进而影响水玻璃砂硬化速度。所以需要对管道进行伴热，以维持管道内的介质温度。目前管道伴热设备常用电伴热装置，可有效维持传输管线的温度。

电源接线盒的接线法其实很简单，消防电伴热带生产厂家，不用区分正负极，略知电气相关的知识便可接线。在电伴热带防爆电源接线盒装置时需将其进行固定，而固定所需设备也是电伴热带配件，为不锈钢扎带和卡扣，扎带是用于固定接线盒与管道表面所用，卡扣起到卡定所用，防止接线盒脱落影响其运用。

以上就是电伴热带电源接线盒的介绍，电伴热带配件在安装时切记不要在雨天或者潮湿的环境下进行，伴热带安装好后，需要对接线盒进行严密的密封处理，这时采用密封胶，可以隔绝接线盒受潮而发生危险。

消防电伴热带价格-消防电伴热带-

天津旭诚电伴热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司是天津天津市,电热设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在旭诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创旭诚更加美好的未来。同时本公司还是从事自控温电热带,自控温电伴热带,自控温伴热带的厂家,欢迎来电咨询。

