

湖北塑胶篮球场施工六大步骤打造品质高户外运动场地

产品名称	湖北塑胶篮球场施工六大步骤打造品质高户外运动场地
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

湖北塑胶篮球场施工六大步骤打造品质高户外运动场地

运动的类型非常多，篮球就是大众喜爱的运动之一，现在的塑料篮球场建设大多采用优质的硅PU球场材料，那么塑料篮球场施工步骤是怎么样的呢？

步按要求检验地基、处理地基并处理好伸缩缝后，进行整个球场基面的清洗再进行填缝处理，有不均匀沉降或开裂的位置采用专用石英砂与硅PU专用填缝胶按一定的配比进行对基础加固处理。对明显凸出部分进行打磨处理，对特别凹陷部位用填平材料填平修整处理。

第二步涂刷粘结强化层封闭底漆，施工时可令沥青混凝土基面更加坚固、强度更高。

第三步待施工基层干燥后用滚筒将底涂料均匀地刮涂在水泥混凝土基面上，封闭水泥基面的隙孔，提高塑胶层与水泥基面的粘结强度，使之不易脱层和产生气泡。如有部分地面吸料较明显的要重复滚涂一至两遍。待底漆层干固后，再进行下一道工序施工。

第四步加强层施工，用薄涂多遍的方法施工，既能保证质量又能节省材料。施工时用有齿刮板将缓冲层涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准，直至涂刮到要求厚度。表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机打磨平整再进行下一道工序施工。

第五步塑胶篮球场划线，按照球场的标准规格尺寸标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴好，用小油扫直接施工，在硅PU球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆，待表面干后撕掉美纹纸。

后一步就是进行塑胶篮球场的检查了，在检查过程中需要场地平面的平整度与弹性进行检查，并对画线标准进行测量，以保证交与客人合格的工程产品。