

水泥空心隔墙板安装 华跃建材服务保障 泰安水泥空心隔墙板

产品名称	水泥空心隔墙板安装 华跃建材服务保障 泰安水泥空心隔墙板
公司名称	济南华跃新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北工业园
联系电话	18353133555 18353133555

产品详情

安装钢卡

- (1) 在抗震设防地区，隔墙板与结构顶板、梁、墙、柱的连接采用镀锌钢卡件，并使用膨胀螺栓进行固定。接板安装的条板隔墙，条板上端与顶板、梁的连接缝处应加设钢卡，每块隔墙板不应少于2个。
- (2) 隔墙板与梁、板节点处，用泡沫将隔板孔洞封堵，再用粘结砂浆+玻纤网格布+钢卡连接，两板拼接缝处设U型抗震钢卡，间距不大于600mm，用 4膨胀螺栓固定。
- (3) 隔墙板与混凝土墙、柱节点处连接采用U型钢卡固定，间距不大于1000mm，用 4膨胀螺栓固定。

墙板施工速度快，强度高

轻质墙板采用预制装配技术，单块墙板面积大，每块墙板约为1.5m²，平均工效为25m²/工作日，是砌块墙的6-8倍，可大大缩短施工周期。轻质墙板工厂化加工，质量控制较好，水泥空心隔墙板施工，其抗压强度可达到9.0MPa以上，水泥空心隔墙板厂家，高于多孔页岩砖和加气混凝土砌块强度。

节能环保，文明施工效果好

轻质墙板表面致密、内部空心，泰安水泥空心隔墙板，有效降低了其导热系数，其导热系数仅为实心砖墙的1/3，具有自动调节室内空气湿度的功能。

与传统的手工生产和半机械化生产相比，采用轻质空心隔墙板机生产空心隔墙板有2个明显的特点。一是可以减轻工人的劳动强度，大大提高生产效率，使用组立模墙板机可以提高3倍左右的生产效率，使产品无论是外观质量还是内在质量都得到了很大的提高，产品质量得到了保证。

检查、静置

(1) 工序完成后进行隔墙板相关质量标准的检查，水泥空心隔墙板安装，待板下填充混凝土72h后（混凝土强度达到50%以上），取出木楔，并在该处回填混凝土，且填充混凝土密实平直。

(2) 隔墙板在静置期内（7d内），不能对其墙体进行作业，不能再次松动墙体。2.11 细部处理

(1) 对于隔墙板局部凹陷，平整度达不到规范要求时，可用1:2水泥腻子抹平，并随手压光。

(2) 对于隔墙板安装时出现的小面积缺楞少角，安装时用细石混凝土进行修补，出现破损情况用粘结胶浆修补。

水泥空心隔墙板安装-华跃建材服务保障-泰安水泥空心隔墙板由山东华跃新型建材有限公司提供。山东华跃新型建材有限公司为客户提供“ALC板,蒸压加气混凝土板,轻质隔墙板,聚苯颗粒轻质隔墙板等”等业务，公司拥有“山东华跃”等品牌，专注于特种建材等行业。，在济南市济北工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭先生。同时本公司还是从事轻质隔墙板，聚苯颗粒复合夹芯墙板，聚苯颗粒轻质复合墙板的厂家，欢迎来电咨询。