

# 春泰塑业节能门窗附框 节能门窗附框 连云港门窗附框

产品名称	春泰塑业节能门窗附框 节能门窗附框 连云港门窗附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

## 产品详情

节能附框厂家带您了解一下门窗与建筑墙体间的安装问题

门窗做为建筑节能的主要部位，而由于门窗与建筑墙体的联接安装不好、密封不好、保温性能差而导致漏水、漏气、结霜也经常发生，现在已经是建筑上的一种通病，如图是由于门窗框与墙体结合部位的密封不好而导致的窗台结冰、结霜（当为粉刷墙体时可出现发霉或墙皮脱落），产生的原因是由于窗框与墙体之间的保温和密封不好，室内外热冷空气对流或冷热辐射而导致室内空气急剧变冷，将室内水蒸汽凝聚成水、霜或冰，为此门窗与建筑墙体的联接和密封，对建筑的气密性、水密性和保温性能影响很大，是建筑节能亟待解决的重大问题之一。而当前对门窗和建筑的气密性和保温性能都有分别的规定，而对二者连接部位的强度、保温、气密、水密等无要求，更没有检测标准和方法来控制，为此必须引起建筑和门窗企业共同重视，更急待行业主管部门解决，这也是建筑和门窗产业化客观要求。

一、门窗安装与建筑施工二者之间的关系

1.1建筑使用寿命是50年以上，而门窗是易更换的建筑构件使用寿命25年，而做为门窗安装的预埋件或副框是镶嵌在建筑结构内，是不易更换的建筑构件，它的使用寿命应与建筑同寿命。

1.2门窗是在建筑预留洞口上进行安装，建筑预留的洞口尺寸就决定了门窗的加工尺寸，预留洞口的质量同时也影响了门窗安装质量和门窗尺寸的标准化。

1.3建筑洞口是由建筑施工企业预留的，而门窗则是由门窗企业依据现场实际进行测量并安装，建筑施工企业进行门窗的土建收口，门窗企业进行保温和密封的收口。

门窗附框安装会有什么好处吗？

门窗在我们的生活中很常见，是房屋建筑不可缺少的一部分，安装门窗通常有框架，那么什么是门窗框架呢？门窗框架采用宽度为4厘米、厚度为2厘米的方钢制作，框架对主框架起固定和保护作用。根据门窗框架的不同固定方法，可分为立式和塞式两种形式。门窗框架固定在墙上，用于安装门窗框架。根据门窗框架的不同固定方法，可分为立式和塞式两种形式。立口：墙体建到门窗设计高度时，先将门窗框架支撑在设计位置，用支撑杆临时固定，然后继续砌墙，将门窗框上的木拉砖砌入墙内，实现门窗框架在墙上的固定。塞口：根据设计门窗开口尺寸，门窗附框厂家，按要求提前铺设木砖（一般间距650mm~750mm）。安装门窗框时，将门窗框插入开口，先用木楔和钉子初步固定，然后用水泥砂浆嵌入墙内固定门框。方法。根据墙体位置的不同，主要有两种形式：门框立中和门框平整。当门平时，一般用铁脚固定，需要贴面板。在门窗框的安装中，要保证门窗框的垂直度和上门槛的水平，并保持其加工精度。门窗靠墙侧面和预埋木砖铁脚应进行防腐处理。

节能附框在墙体上固定且用于安装门窗的框子，对门窗起到一个定尺、定位、节能、保温、防水等作用。建筑的门窗洞口土建过程中不规范，预先安装附框，就可以准确地测定门窗加工尺寸，后期能防水保温节能。门窗的副框是用宽度为4公分，厚度为2公分的方钢做成的方框，叫窗副框，木塑门窗附框价格，窗副框是对窗主框起固定和保护作用的。家里面房子是看不到副框的，节能门窗附框报价，因为被主框覆盖了，较大的工程或要求比较严格的门窗都要使用窗副框，私家门窗很少使用。有相当一部分的门窗在装修时需要包门套，如何你不加副框，因主框太低都被埋起来了，连云港门窗附框，达不到设计要求。副框的重要性是指导抹灰，既保护了门窗的表面清洁和不必要的划痕及损伤，又保证了门窗的质量，进一步加固了主框的牢固度。

春泰塑业节能门窗附框(图)-节能门窗附框报价-连云港门窗附框由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司是从事“pvc制品加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刁经理。