

# 井道式建筑电梯 商丘电梯 爱默生建筑

产品名称	井道式建筑电梯 商丘电梯 爱默生建筑
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

爱默生井道施工升降机对今后使用的建议及使用说明

操作时精神集中，随时观看运行空间情况，发现异常情况应及时停车，并向有关人员汇报，严禁带病运行。

除司机外，任何人不得随意触摸任何电器开关。

认真坚持执行升降机的定期技术状态检查制度润滑制度。

升降机使用过程中如有违反安全规程的情况，司机有权拒绝开车。

合闸后司机不准离开吊笼，商丘电梯，司机只能在吊笼内降到低位置，锁好电锁切断总电源以后，才能离开升降机。

上海爱默生施工升降机脚手架的安装及检查

1、脚手架的安装

本升降机只在底坑搭设脚手架、其余层采用无脚手架安装方式。为提高安装效率，缩短安装周期，应注意：

(1) 本升降机只在底坑搭设可移动便携式脚手架，搭设时需保证连接牢固，所有连接销必须接好，跳板紧，无滑动；

可移动便携式脚手架

(2) 建筑施工方应提前拆除升降机安装井道内从底坑到顶层的脚手架，保证升降机安装人员入场后可以直接进行作业。

## 2、架的检查

在安装施工升降机前，应对脚手架进行如下检查：

(1) 根据土建布置图或安装图，参照各种部件在井道内的安装位置和施工时的操作距离，检查脚手架是否阻碍施工升降机底层安装，井道式建筑电梯，例如导轨安装位置、操作距离等。

(2) 应安全稳固，井道式施工电梯，脚手架搭建好后应对脚手架进行固定。

上海爱默生施工升降机

1. 安装防坠装置(限速器)。

2. 将葫芦再次固定在吊笼上梁上，拆除临时固定吊笼的吊带，室内施工电梯，解除安全钳卡紧，将吊笼顶作为临时施工平台，(此时务必注意进行防坠装置功能测试，确保使其能正常工作)。

3. 在底坑的吊笼下方将与本次提升高度相近长度的的补偿链采用连接链连接在一起，；通过葫芦提升吊笼安装导轨支架及导轨，重复上述过程直到安装到新的机房位置。

井道式建筑电梯-商丘电梯-爱默生建筑由上海爱默生建筑科技有限公司提供。上海爱默生建筑科技有限公司是从事“井道内施工升降机,井道内建筑升降机,井道内施工电梯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：葛阳红。