

# 管道保冷聚氨酯保温管壳出厂价

产品名称	管道保冷聚氨酯保温管壳出厂价
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/块
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

## 产品详情

### 聚氨酯板施工工艺流程要点

聚氨酯板施工工艺流程：基层清理—铺设保温板—抹找平层。

#### 1 施工要点

- 1)基层清理。应将预制或现浇混凝土基层表面的尘土、杂物等清理干净，使其平整、干燥。
- 2)铺设保温板。保温板直接铺设在结构层或隔汽层上(紧贴需隔热保温的表面)，铺平、垫稳。建筑模网—聚氨酯组合保温板宜分层铺设，上、下两层板块接缝应相互错开，板缝问或缺棱掉角处应用同类材料的碎屑加胶结材料拌匀后嵌填密实。

胶粘剂应视保温材料的性能选用。用沥青胶结材料粘贴时，板状材料相互之间、和基层之间，应满涂热沥青胶结材料，以便相互粘贴牢固，热沥青的温度为160~200。用砂浆铺贴板状保温材料时，一般可用1：2(体积比)水泥砂浆粘贴，板件裂缝应用水泥或保温砂浆填实并勾缝;保温砂浆配合比，一般为水泥：石灰：同类保温材料碎粒(体积比)=1：1：10;保温砂浆中的石灰膏必须熟化15h以上，石灰膏中严禁含有未熟化的颗粒。

屋面保温层在檐口、天沟处，宜延伸到外坡外侧，或按设计要求施工;排气管和构筑物穿过保温层的管壁周边和构筑物的四周，应预留排气口;女儿墙根部与保温层问应设置温度缝，缝宽以15~20mm为宜，并应贯通到结构基层。

- 3)抹找平层。保温层施工并验收合格后，应立即进行找平层施工(若使用复合夹芯保温板，此工序可省去)。

## 2 质量控制

- 1)保温板的表观密度、导热系数，保温层的含水率、强度、吸水率，必须符合设计要求。
- 2)保温板的铺设应紧贴基层，铺平垫稳，拼缝严密，找坡正确。
- 3)保温板厚度的允许偏差为 $\pm 5\%$ ，且不得大于4mm。
- 4)保温层的施工质量检验，应按屋面面积每100m<sup>2</sup>抽查1处，每处10 m，且不得少于3处。

## 3 成品保护

- 1)在已经铺好的保温层上行走、推小车必须铺垫脚手板。
- 2)保温层施工完成后，应及时铺抹水泥砂浆找平层，以减少受潮和进水，尤其在雨期施工，应及时采取覆盖保护措施。
- 3)保温板进场后，必须码放整齐，防潮防雨，搬运时轻搬轻放，以防缺棱掉角，影响使用。