

曲靖连栋钢架大棚搭建 芷阳温室 连栋钢架大棚

产品名称	曲靖连栋钢架大棚搭建 芷阳温室 连栋钢架大棚
公司名称	云南芷阳温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区兴呈路
联系电话	13629635159 13629635159

产品详情

第二步：补齐中间的弯管。

本步骤的诀窍是，曲靖连栋钢架大棚搭建，布线后，在线上标记好0.8的间距，在地面打好孔后插进弯管，弥勒连栋钢架大棚费用，但是非常的是，打的所有的孔一定在线的同一边，一定要避免打孔随意部在线的两边，虽然只隔一两厘米，对于跨度6米来说以为不算什么，都后连接弯管时会产生很多麻烦。

补齐所有的弯管后，开始把弯管连接上，用的一个配件叫做“连接管”。看下图顶端，那个配件不大，角度是正好使两根弯管跨度6米。

二、放风口大小要依据风向、位置等确定

不少菜农反映钢架大棚内一头蔬菜生长不良，而大棚另一头的蔬菜生长却非常好，昆明连栋钢架大棚批发价，尤其是一些转色的茄果类蔬菜，如西红柿，总是在大棚的一头出现青皮果等。同样的大棚，同样的管理方法，为何大棚两头的蔬菜会生长不一样？

因为在放风时不考虑风向，大棚放风口大小相同，以致棚内两头温度不同导致的。

在风向不同时，棚内不同地点的温度不同：无风或略有东北风（或东南风）时，棚西端的温度要比东半部一般高2-3度、而风较大时，东端反比西端高2度左右。当有西北风或西南风时，东西两端的温差会在3度以上（西端高），且风愈大，温差愈大。

安装时要先在现场按图放线、沿棚边内侧挖0.5米深沟。先按南北棚头，立道拱杆，连栋钢架大棚，埋立

柱。拱杆立柱埋入地下0.5米奠基石上。拱杆与立柱顶部用圆形卡连结、使两者在一条直线上。接着上卡膜槽，安好门，在拱杆上标出纵肋位置。每6米立起一条拱，安好全部纵肋，再按0.5米一根上好全部拱杆。拱杆安好后，要使全棚高低一致，弧度一致，纵肋要在一直线上。棚体安装毕，再装棚体纵向卡膜槽及棚头横向卡膜槽。然后安装天窗并扣膜，再安装侧面卷膜机及内部二层防寒幕。

曲靖连栋钢架大棚搭建-芷阳温室-连栋钢架大棚由云南芷阳温室工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南芷阳温室工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为农用品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!