

# 保山连体钢架大棚订购 芷阳温室 连体钢架大棚

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 保山连体钢架大棚订购 芷阳温室 连体钢架大棚  |
| 公司名称 | 云南芷阳温室工程有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 昆明市呈贡区兴呈路               |
| 联系电话 | 13629635159 13629635159 |

## 产品详情

安装时要先在现场按图放线、沿棚边内侧挖0.5米深沟。先按南北棚头，立道拱杆，埋立柱。拱杆立柱埋入地下0.5米奠基石上。拱杆与立柱顶部用圆形卡连结、使两者在一条直线上。接着上卡膜槽，安好门，在拱杆上标出纵肋位置。每6米立起一条拱，保山连体钢架大棚订购，安好全部纵肋，再按0.5米一根上好全部拱杆。拱杆安好后，要使全棚高低一致，弧度一致，纵肋要在一直线上。棚体安装毕，连体钢架大棚，再装棚体纵向卡膜槽及棚头横向卡膜槽。然后安装天窗并扣膜，再安装侧面卷膜机及内部二层防寒幕。

而开春后的3—5月，温度上升快，正午平均温度27℃，常规单层膜大棚的温度常达到35℃以上，不利于开春茄果类蔬菜产量的形成，且易早衰。

针对早期生产中的单层四连栋大棚开展增设内层棚膜、增开天窗、搭建集约化多连栋大棚(20连拱左右)等关键技术的创新改进摸索，以有效解决保温和散热问题。

云南芷阳温室工程有限公司是专注于现代农业设施研发、规划、设计、施工于一体的技术型企业。

### 四、浇水后，应先提温再放风排湿

冬季云南钢架大棚室浇水后棚内地温降低明显，若在浇水后接着通风，会使棚内温度一直保持在低位，昆明连体钢架大棚价格，地温自然也提升不上来。根系长时间处于地温较低的环境下，就容易出现伤根的情况，进而导致其吸收肥水的能力变弱，蔬菜生长发育受阻。

当然，浇水后也不能长时间不通风。如果菜农一直关闭通风口，棚内湿气排不出来，到夜间温度降低时，形成较多的露水，有利于病原菌侵染。而且一直不开通风口，会使棚内二氧化碳缺乏，临沧连体钢架大棚定做，光合作用停滞，造成植株营养匮乏，植株抗逆性下降，不利于蔬菜的正常生长。

保山连体钢架大棚订购-芷阳温室(在线咨询)-连体钢架大棚由云南芷阳温室工程有限公司提供。云南芷阳温室工程有限公司是从事“温室大棚”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：付经理。