

重型设备搬运方案 山东重联 泰安重型设备搬运

产品名称	重型设备搬运方案 山东重联 泰安重型设备搬运
公司名称	山东重联起重安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区春秀路鲍德炉料厂院内山东重联起重
联系电话	18605312131 18605312131

产品详情

工厂机械设备在搬运调试安装过程中需要注意哪些事项

工厂机械设备搬运全过程中，必须留意的安全技术措施具体有以下内容：

1、为避免盲目跟风操作，工厂机械搬运工作人员在拆卸设备时，必须先了解有关工程图纸及设备，确保机械吊装搬迁、机械搬运、大小型机械搬迁、厂房搬迁、工厂搬家的顺利完成。2、一定要确保设备拆卸时水、气、电力工程操纵为停断状态，因此必须了解设备搬运环境，了解水、电、气操纵具体步骤部位。3、设备搬运、设备搬运全过程中，电气设备停断必须放有“禁止合闸”的标志牌，工厂机械搬运要依照严苛用电安全技术规范开展工程施工，为避免误合闸的开展技术性安全性保障措施。4、设备搬运必须明火操作时，必须有防火措施，并有专职人员监测，在性、物周边，要严苛禁止明火工作，严格执行防火要求。另外尽量减少交差工作，高空作业必须带上保险带，保险带悬架必须合乎安全性技术规范要求。5、工厂机械搬运搬迁是这项比较复杂的工程项目，选用起重搬运、机械搬运的方法。针对稳定性较弱的设备，好再加载重均衡基座以牢固设备避免歪斜磕碰。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东重联起重安装工程有限公司

注塑机那样大型设备搬运必须注意什么？大家日常生活有很多必须物品也是必须挪来挪去的，当然工作方面也存有那样的状况，如果是注塑机生产厂家必须开展大型设备搬运的话，过程中必须留意什么？我给大伙儿关键的梳理了七个层面的常见问题：1、注塑机搬迁前必须将机外全部配件拆卸。此外，如果是新机器，就保存机器外的塑料包装制品，重型设备搬运公司，以防在搬迁过程中毁坏机器外型。2、搬迁前需要将齿轮油所有抽出来，以避免箱里液态逆流。3、假如必须起重吊装，务必找的起重机公司开展工作，并留意防护好支撑杆。4、为了更好地维护注塑机在运输时不会受到损害，重型设备搬运吊装，在搬迁过程中好是应用气垫cc搬迁，那样可以减少机器毁坏的风险性。5、对注塑机上运动的零部件开展恰当的结构加固工作中，避免在搬迁过程中滑掉，毁坏构件。6、假如选用拆装搬迁，解决拆装的电缆线、输油管、输送机等做对应的标识，防止在后面安装过程中错误。7、针对拆装的零部件，应立即清理，泰安重型设备搬运，并搞好防锈处理工作中。

电力系统接地，又称工作接地，一般在变电站或变电站接地中性点。机电安装对工作接地的接地电阻要求很小，重型设备搬运方案，对大型变电站要求有接地网，保证接地电阻小且可靠。工作接地的目的是使电网中性点与地面之间的电位接近于零。低压配电系统不能避免相线接触外壳或相线断裂后接触地面。如果中性点对地绝缘，其他两相对地电压将升高到相电压的3倍，可能会烧坏工作电压为220V的电气设备。对于中性点接地系统，即使一相与地短路，另外两相仍能接近相电压，因此与其他两相接地的电气设备不会损坏。此外，还可以防止系统振荡，只要根据相电压考虑电气设备和线路的绝缘水平。重型设备搬运方案-山东重联(在线咨询)-泰安重型设备搬运由山东重联起重安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东重联起重安装工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业维修、安装具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功！