

宣城克飞杉木桩厂家 防汛杉木桩 浙江杉木桩

产品名称	宣城克飞杉木桩厂家 防汛杉木桩 浙江杉木桩
公司名称	宣城市克飞木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市宣州区五星乡庆丰村
联系电话	13705639754 13705639754

产品详情

有些客户会发现杉木桩在存储的时候会产生变色的情况，这是因为什么原因呢?其实引起杉木桩变色的因素是多方面的，比如说是阳光的照射、药剂的影响等等。1、紫外线，一些客户在购买了杉木桩之后，选择在露天环境下直接码放杉木桩，这就造成了杉木桩在阳光下长时间的照射，河道杉木桩，紫外线就会导致杉木桩产生变色。2、化学试剂，在杉木桩出厂或者是施工前，一般是需要进行防腐化处理，要是选择的试剂不当的话，会迅速的使杉木桩产生变色，这类变色的特点就是在短时间内变色、大多出现在加工过程中，大家可以按照这些特点去分辨。

松木桩采购及存放A、木桩主要在当地木材市场采购，采用汽车运到工地现场仓库;木桩采购时应注意木材质地，桩长应略大于设计桩长。所用桩木须材质均匀，不得有过大弯曲之情形。木桩首尾两端连成一直线时，各截面中心与该直线之偏差程度不得超过相关规定;另桩身不得有蛀孔、裂纹或其它足以损害强度之瑕疵。B、木桩之吊运、装卸、堆码时，桩身不得遭受冲击或振动，以免因之损及桩身。木桩于使用时，应按运抵工地之先后次序使用，同时应检查木桩是否完整。木桩储存地基须坚实而平坦，不得有沉陷之现象，避免木桩变形。打试桩，确定桩长。因堤岸较长，沿堤岸方向每约50m打一根试桩，所以选试桩25根，以大概确定桩长。地质报告显示淤泥深度为1.2m—3.2m，为确保试桩成功，并考虑该类型桩的特殊性，配桩长度比同位路桩的有效长度大0.5米。打桩前，桩顶须先截锯平整，其桩身需加以保护，不得有影响功能之碰撞伤痕，桩头部位宜采用铁丝扎紧。

松木桩的制作A、桩径按设计要求严格控制，且外形直顺光圆;B、小端削成30cm长的尖头，利于打人持力层;C、待准备好总桩数80%以上的桩时，调入挖掘机进行打桩施工，避

免挖掘机待桩窝工;D、将备好的桩按不同尺寸及其使用区域分别就位，为打桩做好准备;F、严禁使用沙杆等其他木材代替松木。 、测量放样松木桩施工前，由测量人员依据设计图纸进行放样，确定每个木桩打设桩位，采用测量用木桩予以标记。

杉木桩是很多施工中经常使用到的一种木材，但是随着天气逐渐寒冷，大量的杉木桩开始储存起来留待春后开工使用，那么冬季应当如何存储好杉木桩呢?下面小查木业小编就给大家介绍一番。1、因为冬季施工不便的原因，杉木桩往往需要长期存放，需要进行一定的防腐处理。常用的防腐方式为灼烧或者涂抹沥青防腐层。灼烧这种方式由来已久，就是将杉木桩外层烧成炭黑，碳是一种稳定的物质，护岸杉木桩，可以保持长时间的防腐。沥青防腐和油漆类似，沥青图层可以将木材和空气进行隔绝。2、杉木本身并不是很娇惯的木材，防汛杉木桩，一般的木材厂都是进行普通堆放即可。但是如果冬天雨雪过多，一般还是要将杉木桩进行遮盖，避免受到大量的雨雪浸泡，造成腐烂。3、杉木桩也是木材的一种，浙江杉木桩，在存放时需要注意防火，木材的存放要远离易燃，以免着火发生火灾造成不必要的损失，甚至还会威胁到生命安全，所以这一点是需要留意的。杉木桩在冬天正确存放才能保证它的应用效果，如果因存放不当导致它被腐蚀腐烂或者其他意外情况发生，这样就浪费了木材又浪费了成本费用了，所以建议留意存放方式。

宣城克飞杉木桩厂家(图)-防汛杉木桩-浙江杉木桩由宣城市克飞木业有限公司提供。宣城市克飞木业有限公司位于宣城市宣州区五星乡庆丰村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前克飞木业在其它中享有良好的声誉。克飞木业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。克飞木业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。