

南京世宽装饰 乐斯福石塑地板 连云港乐斯福石塑地板

产品名称	南京世宽装饰 乐斯福石塑地板 连云港乐斯福石塑地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

体育场馆为什么要选用 PVC 塑胶运动地板

摩擦系数的问题：

研究表明 12 % 的篮球运动员受伤发生在原地的转动过程中。运动地板的摩擦系数说明了地板是否摩擦力太强(这会降低转动的灵活性)或是太滑(这会增加滑倒的风险)。考虑到运动员的活动能力和安全，摩擦系数在 0.4-0.7 之间应为较佳值。性 PVC 塑胶运动地板的摩擦系数一般均保持在这个系数之间，它具有充足且适度的摩擦力，能保证运动的稳定性，同时能在各个移动方向上保持摩擦性能的一贯性及规律性，以保证灵活移动和原地转动不受任何阻碍。

幼儿园PVC地板施工过程的要求

地面的平整度。

地面不平整，会影响地板的施工，乐斯福石塑地板报价，所以要对地面进行打磨，对地面基层有突出凹凸的应进行重点打磨，打磨后的地面应控制在2m直尺到2.5m直尺的范围内。

刮胶的均匀度。

刮胶之前先检查自流平是否已合格，在2m直尺内的误差是否小于2mm，是否出现了大面积不合格现象，例如打磨处理不合格。如果有小面积损伤，可以用原子灰进行修补。当地面清理干净，尘土被吸净后，开始刮胶，刮胶一定要均匀，切忌出现漏刮的现象。

南京世宽装饰工程有限公司是一家从事国内外品牌PVC地板、橡胶地板、亚麻地板、地毯及软木等弹性地材以及环保型材料的市场拓展、营销和施工工作的化公司。

运动木地板正规的施工程序

我们都知道，不论什么样的地板，在装修中是较为复杂的工程。

1、安装橡胶找平减震垫

在砼基础上按照400mm×800mm的间距放线并安装橡胶找平减震垫，乐斯福石塑地板厂，橡胶找平减震垫用水泥钢钉与地面连接。

2、安装木龙骨

木龙骨按照400mm间距中心线安放在橡胶找平减震垫上，利用橡胶找平垫调节能力进行找平，乐斯福石塑地板施工，用水平仪测平整度，高低差应控制在±1mm之内。

3、安装毛地板

用地板U型钉将毛地板安装在木龙骨上，每个龙骨上不少于2枚钉。毛地板与毛地板之间保留10-15mm的伸缩缝隙。

4、铺接防潮垫

铺接厚度0.5mm地板防潮减震复合膜垫，接缝不重叠，接缝可用压敏胶带胶结。

5、安放体育地板面板

与毛地板成90度方向安装面板，面板用地板钉在公榫上钉固，钉固前用钻在公榫上45度角钻三分之二深孔，以防钉裂公榫，两钉点间距不大于300mm，安放面板时应认真清除施工现场，连云港乐斯福石塑地板，所有工作人员应穿弹性工作鞋或戴鞋套，面板安装应平实、无漏钉。

在安装面板时，应注意成品保护，已安装好的地板严禁穿鞋，如需通行应进行保护或穿鞋套方可进入。

6、安放封口木线

首先检查面板、毛地板与墙体20-40mm缝隙是否平直，在清除缝隙杂物后安装木线，木线与墙面的缝隙和与地板面的缝隙用相同的色料腻子填补。

7、制作通风孔

做地板通风口，距墙边300mm，间隔3500mm，用直径28mm钻头按照长300mm，宽250mm均匀钻通风孔。

8、场地清理

用工业吸尘器吸尘，用拖布清洁地板待验。

南京世宽装饰(图)-乐斯福石塑地板报价-连云港乐斯福石塑地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司在塑胶地板这一领域倾注了诸多的热忱和热情，南京世宽装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王章强。