平湖厂房承重安全检测鉴定单位-第三方检测机构

产品名称	平湖厂房承重安全检测鉴定单位- 第三方检测机构
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	业务1:房屋改变使用用途安全检测 业务2:厂房质量安全检测公司新闻
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	17710097515 17710097515

产品详情

厂房承重检测过程：一般的厂房承重检测鉴定过程如下：

1、调查厂房的使用历史和结构体系；

2、采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录厂房主体结构和承重构件；

3、厂房结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定；

4、必要时应根据厂房结构特点，建立验算模型，按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况，根据现行规范验算厂房结构的安全储备；

5、根据检测结果、国家规范及使用情况对该建筑进行结构受力分析及承载力验算，综合判断厂房结构现状，确定厂房承重能力和厂房安全程度。

所以为了人员的安全和厂房的发展，在新增设备之前一定要对厂房进行厂房楼板承重检测，在进行厂房楼板承重检测前首先要弄明白厂房的建筑和结构形式，以及厂房的历史沿革，有没有进行大规模的改动。这是做厂房楼板承重检测的基础工作。

对厂房的结构进行复核，在委托方提供的设计图纸的基础上，对被检测区域进行结构复核。复核内容主要为：结构体系、构件材料类型、构件截面尺寸与设计图纸是否相同；房屋层高与设计图纸是否相同；检查厂房楼板的损伤状况进行安全性计算，根据现场检测情况，，设备的数量、重量以及布局等设备信息，复核厂房楼板承载力是否满足安全性要求。然后根据检测计算结果，提出意见建议，出具厂房楼板承重检测专项检测报告。

房屋危险性鉴定应依次按下列程序进行：

1、受理委托：根据委托人要求，确定房屋危险性鉴定内容和范围;

2、初始调查：收集调查和分析房屋原始资料，并进行现场查勘;

3、检测验算：对房屋现状进行现场检测，必要时，采用仪器测试和结构验算;

4、鉴定评级：对调查、查勘、检测、验算的数据资料进行分析，综合评定，确定其危险等级;

5、处理建议：对被鉴定的房屋，应提出原则性的处理建议;

6、出具报告：报告式样应符合附录A的规定。