

新余市观巢镇塑胶篮球场地面场地施工 辉跃体育设施有限公司

产品名称	新余市观巢镇塑胶篮球场地面场地施工 辉跃体育设施有限公司
公司名称	新余市辉跃体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省新余市仙女湖区万商红北大门对面60号
联系电话	15979894389

产品详情

硅PU球场施工规范

一步：基础检查：检查内容：强度：如强度不合格另行处理；养护：基础须养护合格，同时新基础须酸洗；表面：表面如有浮浆或突出部分，须打磨平整；积水：重大积水建议先处理再施工。伸缩缝：须有合理的伸缩缝。

第二步：测量面积：测量场地面积，咨询材料数量，计算出单位消耗量，如觉得材料数量不够，及时与客户沟通解决方案。

第三步：磨伸缩缝：须将场地上每一条水泥伸缩缝用手磨机切成V字口，清楚缝隙垃圾，然后用硅PU弹性层将缝隙填充平整。待胶面固化前黏贴拉缝带。

第四步：底涂施工：将防水底涂和稀释剂按5:1的比例搅拌均匀，用滚筒涂敷在水泥基面上，结合基础情况，底涂胶水的用量为0.15-0.2KG/m²。

第五步：刮弹性层：硅PU弹性层开桶后，加入约一纸杯水（150-300g）搅拌均匀，用稀释剂调整材料的稀稠度，用工具均匀刮涂在场地上，一遍固化后再施工第二遍或第三遍，每遍施工好不超过2MM，同时须在一遍施工完成后须找平场地积水。

第六步：涂界面剂：面漆施工前，建议滚涂一遍界面剂，以增加面漆的粘接力。

第七步、面漆施工：施工前须保证场地干燥、无灰尘，将面漆的交联剂（白色小瓶）倒入大桶中加入适量水搅拌均匀即可使用，一遍面漆须加入适量石英砂（约10%）调整摩擦系数，第二遍不加砂，塑胶篮球场地面场地施工，面漆施工每层须同一方向滚涂，避免色差。

第八步、球场划线：按规范要求划出每条功能线，线条清晰，无缺项边现象。

第九步、场地清扫：场地完工后须将场地清扫干净。

次数用完API KEY 超过次数限制

环氧地坪漆虽然运用较多，但是市场上有太多种类，客户还是不能分辨质量好坏的环氧地坪漆，一般有地面需要施工就会找装饰公司，然后装饰公司又找环氧地坪漆企业、生产厂家，这样一层一层的转包，一来成本加大了许多，二来环氧地坪的就变得虚了。而且客户多半都抱有侥幸心理，觉得地面本身的好坏不重要，做了地坪漆就可以改善，忽略了混凝土地面本身的质量。还有一些客户一味的砍价，商家为了争取生意只能答应，但是就“偷工减料”。

.韧性好：与热固性酚醛树脂涂料相比较，环氧地坪涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像酚醛树脂很脆(因其交联间距比环氧树脂短)。环氧树脂交联间距长，便于内旋转，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。

环氧树脂对湿面有一定的润湿力，环氧地坪漆地面，尤其在使用聚---树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。

硅PU地面施工要点：1、沥青基层要稳固，平整，粗糙，凹凸过大应打凿或补平，基面清理干净，保证无积水现象和无白色粉化物及浮尘物等；2、弹性层与稳定层应采用薄涂多遍的方法施工，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准，涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需添加稀释剂调节稠度，以保证表面流平；3、面漆层施工时，待稳定层干固后，将固化剂、色浆和止滑粉混合搅拌均匀，利用滚筒刮尺推铺刮平；4、施工过程中每一道工序施工前必须保持表面清洁，混入杂物或不平处需修整平滑才能进行下一道工序；5、场地铺设后需保持5d以上才能投入使用。 足球场 球场为假草皮时，基层应使用沥青混凝土 门球场 田径场转自岭南论坛 次数用完API KEY 超过次数限制

新余市观巢镇塑胶篮球场地面场地施工-辉跃体育设施有限公司由新余市辉跃体育设施有限公司提供。新余市辉跃体育设施有限公司是一家从事“篮球架,健身器材,球场灯柱,球场地面工程,桌球台,人造草坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“辉跃体育”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使辉跃体育设施有限公司在相关产品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！