

世宽装饰工程 大巨龙塑胶地板 潍坊塑胶地板

产品名称	世宽装饰工程 大巨龙塑胶地板 潍坊塑胶地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

PVC地板冬季·施工注意做好以下防范措施：

辅料：

(1) 界面剂施工时，要严格按照要求施工，在低于10℃时，界面剂成膜慢、干燥时间应延长，会影响界面剂对基层的封闭效果；

(2) 自流平施工时需要加水搅拌，水温过低(低于5℃)会严重影响自流平的强度(严禁用温水搅拌自流平)，搅拌时要严格控制加水量和搅拌时间，自流平在未干燥前要保证环境温度在5℃以上，潍坊塑胶地板，否则需要采取升温措施，避免自流平因受冻而丧失强度，冬季自流平施工完毕后干燥速度缓慢，需等待更长的时间待其干燥后方可进行下一道施工工序；

(3) 胶水施工时要确保施工温度不低于10℃，胶水在低于10℃时的粘接力会衰减，且晾胶时间变长、晾胶时间不好掌握，对地板的铺贴效果影响较大。

自流平施工--铺设

- 1.) 将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上，大巨龙塑胶地板报价，它将自行流动并找平地面，如设计厚度 4 毫米，则需借助的齿刮板稍加批刮。
- 2.) 随后应让施工人员穿上的钉鞋，进入施工地面，LG塑胶地板施工，用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动，将搅拌中混入的空气放出，避免气泡麻面及接口高差。
- 3.) 施工完毕后请立即封闭现场，5小时内禁止行走，10小时内避免重物撞击，24小时后可进行地板的铺设。

- 4.) 冬季施工，地板的铺设应在自流平施工48小时后进行。
- 5.) 如需对自流平进行精磨抛光，宜在自流平施工12小时后进行。

PVC地板的施工工艺极其复杂，共有20-30道工序，每道工序都潜伏着不可逆转的错误风险。

- 1、30多道工序均要经过正规厂家的培训和认证。
- 2、踢脚线、门口、胶水等辅料的选择、上墙工艺、套边、拼花、库存管理、浪费等问题时刻威胁着终的结果。
- 3、安全问题：火灾、砸伤、摔伤等隐患也不容忽视
- 4、PVC地板属于装修行业内的一个工种，大巨龙塑胶地板公司，一般都会与其他工种联合作战，与其他工种的协调连接就显得极其重要，协调得好，工期又快，质量又高，避免返工及质量隐患。

世宽装饰工程(图)-大巨龙塑胶地板报价-潍坊塑胶地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司在塑胶地板这一领域倾注了诸多的热忱和热情，南京世宽装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王章强。