

# 附框厂家 芜湖创佳工贸厂 亳州附框

产品名称	附框厂家 芜湖创佳工贸厂 亳州附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

### 地下室砼结构裂缝产生渗水

存在问题：地下室砼结构裂缝产生渗水。原因分析：干缩、温度、水泥用量过大或水泥安定性不好等因素引起砼裂缝。预控措施或方法：防水混凝土所用水泥必须经过检测，亳州附框，使用安定性不合格的产品，砼配合比由试验室提供，并严格控制水泥用量。对于地下室底板等厚大体积的混凝土，应遵守大体积砼施工的有关规定，严格控制温度差。对商品混凝土采用三掺技术防止裂缝，掺加电厂的Ⅱ级粉煤灰，附框厂，取代部分水泥，以减少水泥热量，延缓水泥热释放速度，提高混凝土后期强度。采用HEA补偿收缩混凝土新技术，增加混凝土密实性与抗渗性。掺缓凝性泵送剂，减少用水量，延缓水化时间，提高混凝土的和易性和可泵性。设计时应综合考虑诸多不利因素，使结构具有足够的安全度，并合理设置变形缝，以适应结构变形。根据以往的施工经验，地下室外墙转角处，由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂，附框厂家，为防止此类裂缝产生的，塑木附框价格，一定措施是，在设计时转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力，避免裂缝。

### 安装门窗副框外墙防水处理

安装门窗副框外墙防水处理：1) 外墙必须按设计要求进行防水处理；2) 面层应批弹性腻子，刷弹性涂料。3) 吊顶、轻质隔墙质量控制4) 吊杆间距应 1000mm，距主龙骨端部不应大于300mm；吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。吊杆应垂直不得斜拉。5) 明龙骨吊顶时，吊顶排版应预先进行设计，由中间向四周对称排列，遇半块时，应两边分别对称。吊顶的灯位及喷洒应设置在板块中间。6) 石膏板的纵向应垂直通长覆面龙骨，相邻板块端部应错开7) 自攻螺钉与石膏板边距离为10~15mm，自攻螺钉间距为150~170mm，但不应大于200mm；应采用自攻一次性垂直打入并紧固，螺钉头埋入石膏板表面为1~2mm，钉帽应作防锈处理，并用石膏腻子抹平。8) 板与板之间的缝隙宽度宜为3~5mm，采用专门的石膏腻子嵌缝，待嵌缝腻子基本干燥后，再贴抗拉强度高的接缝带。9) 吊顶与墙面交接处，应加压条或留20mm宽，15mm深的凹槽10) 吊顶与立管交接部位应加塑料管护口。

门窗附框工艺流程和操作要点：1、预设压板条进行三级企口控制，在窗框位置模板安装聚乙烯压板条由内向外90mm70mm40mm宽没台阶15mm，形成三级企口。2、激光投线仪位置：激光投线仪的放置位因尽量位于房间中心，并能直接照准两个及以上标高控制点。3、全砼外墙结构砼浇筑：利用振动棒辅助赶浆，对模板表面进行适当振捣，确保混凝土的密实度。窗框位置形成三级企口。4、窗户安装：取消窗附框，窗户安装于三级企口处第二级70mm宽位置，内外形成高低差从而避免雨水向内渗入。

附框厂家- 芜湖创佳工贸厂-亳州附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司为客户提供“附框,节能附框,pvc附框,门窗附框”等业务，公司拥有“芜湖创佳工贸”等品牌，专注于塑胶地板等行业。，在芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。