人造草坪施工注意事项/人造草坪施工方案

产品名称	人造草坪施工注意事项/人造草坪施工方案
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

人造草坪的使用非常广泛,给生活中带来了很多的"绿色",给城市增添了很多的色彩,一起来了解下 人造草坪施工的注意事项。

- 1.在人造草产品进场施工前,首要要对场所根底的平整度、斜度和外表观感进行检测,其间平整度的误差不得超越3M直尺3mm,根据降水量偏多的气候特点,场所的排水斜度不得少于0.7%,如平整度和斜度达不到上述目标,则需要对场所根底进行整改,在达到上述要求后,方可进场施工。
- 2.放线(丈量),找进场所的中心点和两个半圆圆心,并根据此三个定位点拉尺放线,定进场所中线和边线交点,然后以勾股定理定进场所中角、点、线的**方位,进而定出各功用点、线的方位;并用墨线或漆线弹出。
- 3.将草皮搬入场所沿一条边线的方向摊开,并保证A1卷草中所织的白线与底线相吻合,然后各卷草皮依次由一端的底线向另一端推动,一起,需保证A14或A15卷草皮中的白线与中线相吻合,使A28卷草皮中的白线与另一条底线相吻合,在草皮摊开过程中,尽量削减折皱的呈现。
- 4.将另外编织的白色草皮部分,则有必要以手工裁剪成宽度为120mm的白线条,放置一边待用。
- 5.将绿色草皮各接缝处搭接2-3厘米,用裁草推刀从搭接处中央切开,使两头的草皮尽可能搭接紧凑,然后以裁纸刀进行修剪。

6.将20或30厘米宽的衔接带沿草皮接缝处铺开,放入草皮下面,尽量使草皮的接缝坐落衔接带的中央(假如被雨水打湿,需暴晒半天使之干燥),然后将全能胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在衔接带上,再把两头的草皮拼合,胶粘于衔接带上,并用橡胶锤捶打,一定使结合部分粘接严密。假如拉直后拼合处缝隙较大,可在此处隔2-5厘米割开一道,向接口处拉伸,以保证外形美观。

7.在草皮基本拼接结束后,再次拉线定出各功用线、点的**方位,以裁纸刀切开,抽出切下的草条,将衔接带放入,刮涂胶水,把原先预备好的白色草线放回,胶结后,用橡胶锤重复捶打,一定衔接部分黏结严密。

- 8.当草皮摊铺拼接结束后,草皮上摺折的部份需要以裁纸刀开口,拉直对接,切除堆叠的部份,然后胶结。
- 9.草皮悉数粘接结束后,开始用刷草机进行整理:遍用刷草机将全场的倒伏的草线梳立起来。