

管道保温工程 管道保温工程施工 博海皓达

产品名称	管道保温工程 管道保温工程施工 博海皓达
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

产品详情

通风管道的底部不应有纵向接头

在一些工厂的生产过程中，需要运输松散的颗粒，特别是比重较小的颗粒，如泡沫塑料颗粒，采用螺旋风管，成本低，效果好。有些工厂的车间粉尘较多，需要特殊的除尘设备。在风量大的管道中，可采用螺旋风管。夏热冬冷或夏热冬暖地区的建筑热设计，应符合现行的规定；使用通风屋顶进行隔热时，通风层的长度应不大于10m，空气层的高度应为20cm左右。

输送气体的钢板风管，应在通风管道连接法兰处安装跨接线，并与静电接地网连接。在将风道与除尘设备和加热设备连接之前，管道保温工程，应在设备安装后按照实际的图纸进行预制和安装。在输送含冷凝水或高水分的气体时，水平管道应设有坡度，并在低点与排水管连接。在安装过程中，通风管道的底部不应有纵向接头，底部的接头应密封。

怎样设置厨房的通风管？

怎样设置厨房的通风风管？

1、通过吊顶端接入厨房的排烟管。

天花头部与厨房排烟管道相连，不计烟道开口与墙的距离，有效地避免了排烟管道间大于

吊柜深度而造成的安装问题。安装时应更加注意:

(1)检查烟道口吊顶的安装情况，吊顶需要向下移动，因此须考虑上部预约的空间和位置是否具备安装条件。

(2)预埋排烟管道可能有缝隙，要注意封堵好，保证管道不会脱落。

2、厨房通风管道可由吊柜柜体进入设置。

这是一种非常常用的布置厨房排烟管道的方法，而且用到的管道也较少，不过在采用这种方法时，还是要注意一些事项：

(1)如果烟道直径为2000-2200毫米，烟道外缘与墙壁之间的距离不应超过250毫米，以确保安装吊柜后，厨房排烟管道在燃气表和燃气管道前有足够的空间被带走。

(2)与欧式油烟机相比，这种安装方式更适合于中式的油烟机。由于中烟机的上部通常都有吊柜体，管道保温工程施工，而欧式烟机的上部一般没有柜体，管道保温工程设计，因此通常不存在引走管道的空间。

通风管道的合口连接是否成功是整个通风管道系统安装成功与否的关键，通风管道的合口连接如果不合格，就会在使管道系统在使用过程中发生泄露的现象，因此，管道保温工程预算，在进行通风管道的合口连接时，我们一定要注意以下提到的注意事项。

1、矩形风管直管段，不管是同一板材连接，还是几块板材组合拼接，表面需平整、角线顺直。组合前应清除板材切口表面的切割粉末、灰尘及杂物。

2、管段组合后45度角切边外部接缝，需贴铝箔胶带封合板材外壳面，每边宽度不少于20mm.用角尺、钢卷尺检查调整垂直度及对角线偏差，并符合规范要求。

3、风管的圆弧面或折线面完成下料并折压成型后，应与平面板预组合无误后在涂刷粘合剂，以保证管件的几何形状尺寸及观感。

4、连接组合后的管段应垂直摆放至定型后方可移动。

管道保温工程-管道保温工程施工-博海皓达(推荐商家)由天津博海皓达商贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津博海皓达商贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!