

# 广西工地悬挑梁式卸料平台 雷霆机械

产品名称	广西工地悬挑梁式卸料平台 雷霆机械
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

悬挑式卸料平台悬挑结构是工程结构中常见的结构形式之一，如建筑工程中的雨篷、挑檐、外阳台、挑廊等，这种结构是从主体结构悬挑出梁或板，形成悬臂结构，其本质上仍是梁板结构。2.5.2 雨篷设计

雨篷一般是由雨篷板和雨篷梁组成，雨篷梁起两种作用：一是支承雨篷板，二是兼作过梁，承受上部墙体重量和楼面梁、板传来的荷载。在荷载作用下，雨篷可能发生三种破坏：(1)

雨篷板在支承处截面受弯破坏；(2) 雨篷梁受弯、剪、扭作用而发生破坏；(3) 整体倾覆破坏。

卸料平台承重架焊接前应先将主梁、次梁、联系梁加工成型，再进行点焊固定，经螺栓连接确认无误后再焊接，且焊接时应在焊缝基本冷却后再敲去焊渣。卸料平台出入口上口须采用符合要求的硬防护，且在卸料平台搭设完毕须经验收合格后，方可投入使用。卸料平台的注意事项：1.平台一侧应挂牌，注明该平台的承重量，如注明本料台大载重量为800Kg，切勿超载。2.卸料平台每次搬移时，应检查平台是否有过大的变形，焊缝是否存在细小裂缝等现象。3.卸料平台吊至上一吊点，应检查平台与主体连接点是否符合设计要求，如每个节点的构造要求。

1、每次使用卸料平台前，应有专人检查平台焊缝、吊环、钢丝绳部位，若发现焊缝脱焊或钢丝绳存在锈蚀损坏等现象时，工地悬挑梁式卸料平台，应及时修复或替换。特别是在大风大雨等恶劣天气过后，更

应进行严格细致地检查。

2.由于阳台等部位安全性较小，所以不能将卸料平台吊挂在阳台等处，应使其挂在主体结构的大梁等部位。

3.每次搬移卸料平台时，应对平台是否存在较大的变形、焊缝是否存在细小焊缝等隐患进行检查。

4.卸料平台上装料不可超过限载的0.8t，且不能长期堆放材料。材料的堆放高度不宜过高，长度不宜超过卸料平台长度50cm。5.在起吊卸料平台上的材料时，应通过信号工的指挥，由专人对吊物进行扶正，保证其不碰撞钢丝绳、护栏等。

广西工地悬挑梁式卸料平台-雷霆机械(推荐商家)由邢台雷霆机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。邢台雷霆机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为堆垛搬运机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!