

# 威海吸收器 东博防腐设备供应 改性石墨降膜吸收器

产品名称	威海吸收器 东博防腐设备供应 改性石墨降膜吸收器
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

## 产品详情

净化塔也称为酸雾净化塔，氮氧化物净化器，NOx洗涤器，NOx处理装置等。由于技术的差异，不同制造商生产的设备质量差异很大。酸雾净化塔的工作原理：塔体外部的液体进入塔体内的液体分配器，塔内使用无填料的汽液交换，气液交换塔内产生气体 - 液体完全饱和接触。在分配气体分配器之后，气体在塔上方行走。在行走过程中，液体被雾化，聚丙烯吸收器，气体和液体完全饱和并被物理吸收或化学反应，中和或吸收的液体进入液体。水箱被水泵抽走。中和或吸收的气体在通过除雾器除雾后排放到大气中。

### 吸收器工作原理

工作原理:碱中和式酸雾吸收器运行时，酸雾通过管道直接伸入碱液中，酸雾(HCl)与碱(NaHO)进行中和反应，塑料吸收器，达到酸雾被吸收的效果。由于酸雾被吸收，酸贮罐内成微量真空，此时，酸雾吸收器上的衬胶止回阀自动打开，真空消失。

### 设备操作及运行

#### 1. 交换器投运前的准备工作

- 1)、检查所有管道联接是否正确。
- 2)、检查所有的法兰联接处是否不漏液。
- 3)、检查排污阀是否处于关闭状态。
- 4)、检查视镜处是否漏液。

## 吸收器的运行

- 1)、从进碱口处加碱(30%NaHO)，并同是注意碱加入量，威海吸收器，观察视镜液位高度，当液位到过视镜中部时即停止加碱，加碱结束。
- 2)、碱加完后，可以通入酸雾，改性石墨降膜吸收器，此时酸雾吸收器可以投入使用。
- 3)、定时检查酸雾吸收器内碱液的PH值，检查周期-般控制在7-10天，具体控制时间要求根据现场情况来定。
- 4)、当酸雾吸收器内碱液的PH值达到8时，此时酸雾吸收器内的碱液失效，需要更换碱液。
- 5)、更换碱液时，只要把排污阀打开，把里面的碱液排掉即可。
- 6)、对酸雾吸收器重新装碱液，重新投入使用，同前操作。

威海吸收器-东博防腐设备供应-改性石墨降膜吸收器由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司在化工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东博防腐设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：钱总。