

云南种植土方回填方案 爽洁环保 种植土方回填

产品名称	云南种植土方回填方案 爽洁环保 种植土方回填
公司名称	云南爽洁环境卫生服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市呈贡区南江云酒店博览中心5栋9019
联系电话	13888565349 13888565349

产品详情

未按要求测定土的干土质量密度，回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度，云南种植土方回填方案，符合要求后才能铺摊上层土。回填土下沉，应虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块，或夯实不够遍数，甚至漏夯，基底有机物或树根、落土等杂物清理不等原因，种植土方回填，造成回填土下沉。为此，应在施工中认真执行规范的有关的规定，并要严格检查，发现问题及时纠正。回填土夯实不密实：应在夯压时对干土适当洒水以湿润；如何填土同样夯不实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出，重新换好土再予以夯压实。回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管理，应有人工先在管子周围填土夯实，并应从管道俩边同时进行，昆明种植土方回填原则，直至管顶0.5m以上，在不损坏管道的情况下，方可采用机器回填和压实。填方应按设计要求预留沉降量，沉降量一般不超过填方高度的3%。

土方回填回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm，每层铺摊后，随之耙平。夯打遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定，一般每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，昆明种植土方回填电话，行行相连，纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。夯实中，靠框架柱或框架梁200mm范围机械不易夯实的部位应采用人工补夯。回填时每区每段应由西向东分层夯实回填。回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。

土方回填作业条件，施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数；重要回填土方工程，其参数应通过压实试验来确定。填土前，应对填方基底和已完工程进行检查和中间验收，合格后要作好记录及验收手续。施工前，应做好水平高程标志的布置。如基坑或沟边上每10m钉上水平桩橛或在邻近的固定建筑物上找上标准高程点

。大面积场地上每隔十米左右也可钉上水平桩。

云南种植土方回填方案-爽洁环保-种植土方回填由云南爽洁环境卫生服务有限公司提供。云南爽洁环境卫生服务有限公司在废弃物处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，爽洁环境卫生服务有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。