

广安高温高压截止阀 北泽阀门科技公司 高温高压截止阀采购

产品名称	广安高温高压截止阀 北泽阀门科技公司 高温高压截止阀采购
公司名称	山东北泽阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号
联系电话	18363691006

产品详情

在新型干法水泥生产线上，窑和分解炉用风量的分配是通过三次风管高温调节阀的开度控制来实现的。因此，三次风管上的高温调节阀的使用情况直接影响窑系统工况的正常与稳定和熟料产质量。高温调节阀损坏时，有些厂家会在三次风管中堆放废弃耐火砖以应急，这个简单的方法却取得了很好的效果，并由此产生了高温调节阀挡墙的概念。目次风管高温调节阀前设置挡墙已是普遍做法。

三次风管两侧浇注料挡墙形式

取消阀板下部挡墙，在高温调节阀阀板定距离沿三次风管壁左右两侧分别浇注挡墙，预留出约70%的通风截面。这样设置挡墙同样达到减少阀板插入深度、延长阀板使用寿命的效果，广安高温高压截止阀，同时克服了底部挡墙结构的缺点。

首先，三次风在经过挡墙转向时沿着一定坡度改变风速和风向，气流更加顺畅，大大减少了三次风对挡墙的冲刷和破坏，从而延长了挡墙的使用寿命。两侧挡墙有效的保护了三次风对阀板两侧的磨损、腐蚀，大大延长了阀板的使用寿命。

其次，挡墙预先挡住了三次风管两侧约30%的通风面积，高温高压截止阀批发，这样大大减少了高温调节阀阀板宽度方向的尺寸，体积和重量较第二种方案下降了许多，节约了阀板制作成本，并且降低了起重链的受力，阀板调节灵活。

另外，取消下部挡墙后，积灰现象基本解决，方便人员检修。

高温阀门填料结构的改进设计

高温工况下的阀门填料容易出现外漏的情况，高温填料一般选择膨胀石墨盘根为主。膨胀石墨填料的自润滑性和膨胀性好、回弹系数高，高温高压截止阀采购，但缺点是易碎、抗剪切力差，一般安装在填料函的中间部分，防止膨胀石墨填料受到填料压盖和底部压垫的挤压而损坏；增强型石墨盘根因含有镍丝等，结实抗挤压，故可以安装在顶部和底部。

虽然利用膨胀石墨和增强型石墨盘组合解决部分高温下填料外漏的情况。但是对于阀门动作比较频繁的工况，石墨盘根磨损率比较高，使用一段时间后需要人工紧填料函上的紧固螺栓，对于人工和排查都带来了比较大的问题。基于上述问题的考虑，我司结合国内外文献以及经验的积累近年来研制一种补偿性的阀门填料结构，特别针对高温低压、以及高温高压的不同工况，针对性的开发不同的高温填料结构，一举解决了阀门在高温工况下容易外漏的情况。

广安高温高压截止阀-北泽阀门科技公司-

高温高压截止阀采购由山东北泽阀门科技有限公司提供。山东北泽阀门科技有限公司是山东 潍坊,球阀的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东北泽阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东北泽阀门更加美好的未来。同时本公司还是从事山东防腐阀门，防腐球阀阀门，山东防腐调节阀的厂家，欢迎来电咨询。