

建筑工地卸料平台 秦皇岛卸料平台 雷霆机械

产品名称	建筑工地卸料平台 秦皇岛卸料平台 雷霆机械
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

预防对策1、悬挑脚手架式物料钢平台的制做、安装应制定专门工程施工方案，秦皇岛卸料平台，并应做好设计方案测算。2、悬挑脚手架式物料钢平台的下方支承系统软件或上端拉节点，应设置在建筑结构上。3、斜支撑杆或钢丝绳应按标准规定在服务平台两边各设置前后左右两条。4、钢平台两边务必安装固定不动的防护栏杆，并应在服务平台显著处设置载荷限定标识牌。5、钢平台橱柜台面、钢平台与建筑结构间铺板应严实、坚固。6、在服务平台显著处设置载荷限定标识牌。7、钢丝绳绷紧，钢丝绳标准联接。8、主要是悬挑脚手架式物料钢平台处预埋件工型钢，等悬挑脚手架式物料钢平台移位之后，再固定不动预埋件处的工型钢，补上海外国语架立柱。

固定式电动式液压机装卸货平台适用当场不能基本建设月台(没有办法安装固定式液压登车桥)，都没有室内空间置放移动液压登车桥的场所，一般选用挖地埋放的方法，使服务平台面降至底点后与路面齐平部位;是一种升降机可靠性好，应用领域广的货物举升机器设备，新型卸料平台，关键应用于仓储物流装卸搬运场合与电动叉车等运输车子配套设施开展货物迅速装卸搬运，自动生产线高度差中间货物运输；原材料发布、退出；工件安装时调整工件高度；高空振动给料机给料；大中型设施安装时构件举升；中型机床边料、开料等。固定式液压升降平台依据应用规定，可配备其他额外设备，并可随意多种或组成，能实现更快的运用实际效果。

卸料平台搭设要求：

次梁为 14

工字钢，建筑工地卸料平台，间距 800mm。在卸料平台底面满铺 5cm 厚木板（或者先在次梁上铺设木枋，间距 150mm，再满铺 18 厚模板）。

卸料平台搭设时，主次梁要避免外脚手架立杆，外脚手架立杆钢管直接穿过卸料平台，外脚手架水平杆避开卸料平台，在相邻位置补充加密水平杆。严格禁止卸料平台和外脚手架架体连在一起。

在卸料平台工字钢锚固端，要用木楔将 U 形螺栓与工字钢卡紧，防止工字钢在钢丝绳的斜拉作用下往回缩。

建筑工地卸料平台-秦皇岛卸料平台-雷霆机械由邢台雷霆机械制造有限公司提供。邢台雷霆机械制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雷霆机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北，联系人：张经理。