

临沂三层实木地板 临沂绿康源 三层实木地板厂家

产品名称	临沂三层实木地板 临沂绿康源 三层实木地板厂家
公司名称	临沂绿康源木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村
联系电话	18669585811 18669585811

产品详情

木地板使用时五个常见问题处理方法

三层实木地板在使用的过程中，会出现虫蛀、扒缝、响声、脏板等一些问题，而对于这五个比较常见的问题，所采用的处理方法主要为：

一、起鼓：有的地板在铺完后，受潮膨胀而出现起鼓。这大都与地板周围的环境，特别是基础太潮或地板进水有关系。为确保地板不起鼓，要注意以下几点：如果居室地处在潮湿的环境里，以选择有主动防潮功能的地板为宜；土建工程刚结束时，不能立即铺设实木地板。

二、响声：如果地板铺设的质量不高，人们在上面走动时会出现嘎吱的响声，听到后很不舒服。为此，要注意龙骨与地面，地板与龙骨之间结合牢固，龙骨与地板之间用钉的数量和长度恰当。与此同时，还要防止龙骨间距太大或者含水率过高，否则铺设后干燥收缩松动，也会造成一定的影响。

三、缝隙：有的地板铺过数日，地板之间便出现了较大缝隙，有离谱的能塞下几只，三层实木地板厂家，不由得让人心生郁闷。这大都与地板铺设前含水率过高有关，因室内高温或风干而收缩。注意地板铺设前的含水率在8%-13%区间内，并且铺完后要及时打蜡，对地板进行及时的打理和养护。

四、虫蛀：因为木材里虫子的咬蛀，地板表面经常能看到一堆一堆的粉末，令人烦恼。究其原因，三层实木地板生产，与地板选材有关。为防止虫蛀，一是选购经过干燥工艺生产出的地板，尽管价钱较昂贵，但已将虫卵全部；二是认真挑选龙骨，凡是有虫眼或树皮的一律不用。

五、脏板：指的是有的地板上漆后，给人以一种不清洁的“灰蒙蒙”的感觉，有的甚至脚印清晰可见。要避免这种情况的发生，注意打磨后至刷油前的板面保持清洁至关重要。

木地板铺设的要求是什么？

现在在铺设三层实木地板时，对于铺设的方向是有要求的，一般来说，这类要求重要有下述好几个：一、木地板务必“开门见缝”：即立在正门口，地面方向与视野垂直面。普遍性地说，这类称呼是没有质疑的，大伙儿一般看到的铺设木地板方向是纵向或垂直的，“打开门”位置早就占据了一半的表层，再再加上一个公寓设计本身，三层实木地板加工，一旦开门，便会看到自然光，这意味着着，根据追光的规范，“开门见缝”方式已变为绝大多数。二、须铺设在北方和南方方向：由于过去许多房屋对北方地区和南方地区都是透明的，因而灯源来自南窗或北窗。那绝大多数是北方地区和南方地区的铺设，它是一种下意识。随着着时间的转变，到现在房子的方向不一样，因而铺设方式当然应该是不一样的。因此，这类铺设方式也理应辩证地充分考虑。

要将三层实木地板上的家具挪开，尽量不要踩压，并迅速排干地板表层水。然后尽快取掉地板边缘的踢脚线，露出地板的伸缩缝，靠伸缩缝将水汽散发完。记住千万不要将地板撬起晾干，那样会造成强化地板损伤，临沂三层实木地板，可能无法再次使用。如果实木地板较大面积被水浸泡，保持地板不变形的情况下阴干非常重要。处理完表层后，应该从伸缩缝的空隙处将地板撬起来，用吸水布一块一块地擦干，按“井”字形叠加摆放，下面要垫高隔空，且将地板反面朝上，防止表面因快速干燥而引起干裂，同时应将其置于通风处阴干。一般情况下，只要受灾不严重，抢救及时，地板阴干后，由人员重新铺装即可继续使用。如果是复合地板泡水后，可结合强化、实木的处理方法。

临沂三层实木地板-临沂绿康源-三层实木地板厂家由临沂绿康源木业有限公司提供。临沂绿康源木业有限公司为客户提供“木地板,新三层木地板”等业务，公司拥有“绿康源”等品牌，专注于板材等行业。在山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事木地板，新三层木地板，地板基材的厂家，欢迎来电咨询。