

梅州诗派佳墙板，防静电地板，铝天花吊顶厂家安装

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 梅州诗派佳墙板，防静电地板，铝天花吊顶厂家安装 |
| 公司名称 | 诗派佳机房新型装饰材料常州有限公司 |
| 价格 | 118.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:诗派佳 规格:1200*3000 厚度:0.6 |
| 公司地址 | 江苏省常州市和平中路366号 |
| 联系电话 | 18551956732 |

产品详情

梅州诗派佳墙板，防静电地板，铝天花吊顶厂家安装

- 1、结构与材质：彩钢板不小于12.6mm厚，其中墙板基本结构为分体式，表材为不小于0.6mm厚镀锌烤漆钢板，内衬为不小于12mm厚石膏板，采用C型轻钢龙骨为立柱固定装置，隔板之间用不小于12mm压条；标准单元墙板部件可互换，在其结构中可方便的布置管线等；
- 2、诗派佳品牌：所选彩钢板要求为符合国家标准的合格产品
- 3、耐火性：单面墙板按照GB8624-2012判定燃烧性能等级不低于A2级；
- 4、阻抗性能：表面阻抗值为 $10^6 - 10^9$ ，稳定性极高；钢板符合GB/T 12754标准的规定，烤漆金属钢板基材厚度 $T = 0.6\text{mm}$ ；正面PE烤漆厚度不小于 $20\mu\text{m}$ ，背漆厚度不小于 $12\mu\text{m}$ ；具体良好的抗氧化、抗拉强度等性能；
- 5、铅笔硬度：涂层色差 $E = 1.5$ ；涂层光泽 10° ；附着力为0级；冲击试验：以直径 12.7mm 的冲击头做反向冲击，并以 500g 重锤做 50cm 高度进行冲击后，漆膜附着良好，无任何剥落；
- 6、强度要求：通过强度试验检测，漆膜附着良好，无任何剥落；
- 7、艾力生试验：通过艾力生试验检测，漆膜附着良好，无任何剥落；
- 8、弯曲试验：通过弯曲试验检测，漆膜附着良好，无任何剥落；取试片做 1800 弯曲成型，合弯曲圆弧的内径为 3 倍板厚值，漆膜附着良好，无任何剥落；
- 9、耐溶剂试验：通过耐溶剂试验检测，未见底漆或底材；

- 10、盐水喷雾试验：以经过盐水喷雾试验300小时后，距刻痕5mm以外部分无红锈、起泡及镀层腐蚀发生；
- 11、润湿试验：在经过湿度98%以上的湿润试验300小时后无显著的颜色改变或腐蚀发生；
- 12、耐化性：5%硫酸滴在板面24小时后，无显著变化或起泡；5%氢氧化钠滴在板面24小时后，无显著变化或起泡；
- 13、粘结材料：采用国际一线优质双组份聚氨酯环保胶水；
- 14、背衬材料：采用国际一线优质石膏板；
- 15、固定件（M型）性能：固定件长度不得小于10cm,单个固定件自攻螺丝不少于3个；固定件以0.6mm钢板经冲压后，热浸镀锌加工而成；
- 16、配套辅材：所有辅材均应采用与主体烤漆板同材质加工而成，不得使用铝合金之类的辅材与之混合使用。

铝扣板|条形铝扣板产品说明:

- 1、铝扣板吊顶|条形铝天花独特而富于变化，线路明快飘逸、层次分明，通过面板高度、方向以及照明和颜色的变化，将吊顶表现得更加通透和富有动感。
- 2、铝扣板吊顶|条形铝天花平面因扣板和嵌条有安装落差而呈现出高低交错、立体感及动感极强的效果。吊顶系统规整、大方、排布紧凑，造型独特，立体感及现代感强烈**特色。
- 3、铝扣板吊顶|条形铝天花顶系统由装饰面板、条形扣板专用副龙骨以及上层轻钢主龙骨和相关配件共同构成。
- 4、铝扣板吊顶|条形铝天花装饰面板分为:C型无缝条扣、G型有缝条扣、S型高边条扣、D型高边密缝条扣。条形扣板天花吊顶系统广泛应用于**写字楼、加油站、走廊、机场、车站、会所、银行、商场、展览馆，公共卫生间等。

安装方案

- 1、根据同一水平高度装好铝修边角
- 2、按合适的间距吊装好吊杆和轻钢龙骨，吊杆间距小于或等于1.2米，轻钢龙骨间距是1.2米。
- 3、把预装在三角龙骨上的吊件连同三角龙骨与轻钢龙骨成垂直方向按板材间距连接好，然后调整水平
- 4、将方板的两条边平行压入三角龙骨缝中，先装后横方向的两端边找直角以后拉直线逐步一排排扣压板材，每排扣完后要调整一次确保板面平整，板缝垂直。（注意方板押边带有小坑的方向是插入三角龙骨缝中）
- 5、扣板时要戴手套，如不慎在板面上留下污印要用清水洗干净，安装时禁止撕下保护膜

施工程序

- 1、清理地面，寻找中心线：

首先将地面渣灰清理干净，然后用量具找出房间的中心位置，画出中心十字线，要求十字线垂直等分。

2、铺设铜箔（或铝箔）网络:

- a、在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状，铜箔交叉处，需用导电胶粘结，以保证铜箔间导通；
- b、用兆欧表测量相邻铜箔间电阻，其阻值需小于105 Ω ，如有不通需找出原因从新粘贴，以保证铜箔间导通；
- c、粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。

3、铺设地板:

- a、用刮板先涂抹部分地面的导电胶；
- b、待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板，铺设时从中心位置开始逐块向四周展开，边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距；
- c、继续镘涂导电胶，涂满地板，直到铺完整个应施工地面
- d、在铺设地板过程中，必须保证铜箔在地板下通过
- e、用焊枪将焊条高温软化，将地板与地板间的间距填充起来。
- f、将焊条凸出部分用美术刀切割掉，完成整个地

梅州诗派佳墙板，防静电地板，铝天花吊顶厂家安装，销售地区：浙江：杭州市、宁波市、温州市、嘉兴市、绍兴市、金华市、衢州市、舟山市、台州市、丽水市福建：福州市、厦门市、三明市、莆田市、泉州市、漳州市、南平市、龙岩市、宁德市广东：广州市、深圳市、珠海市、汕头市、韶关市、惠州市、河源市、梅州市、汕尾市、东莞市、中山市、江门市、佛山市、阳江市、湛江市、茂名市、肇庆市、清远市、潮州市、揭阳市、云浮市海南：海口市、三亚市。